

PETRY EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 19.425.025/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2021 - PROCESSO 052/2021

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC

DATA: 14/05/2021

PROPONENTE: PETRY EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 19.425.025/0001-65

ENDEREÇO: RUA NORBERTO ACHTERBERG, Nº 242, BAIRRO SALTO WEISSBACH, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667

E-MAIL: petryempreendimentos@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 0147 CONTA CORRENTE: 130064703

OBJETO: Prestação de serviços de mão de Obra especializada, para execução de Passeios na Rua Alferes, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários.

ITEM	SERVIÇOS	QDTADE	UNIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	PERCENTUAL	R\$ 62,34	R\$ 6.233,63
02	PASSEIOS	100	PERCENTUAL	R\$ 887,06	R\$ 88.705,81
03	SINALIZAÇÃO VIARIA	100	PERCENTUAL	R\$ 27,62	R\$ 2.761,82
noventa e sete mil, setecentos e um reais e vinte e seis centavos				TOTAL GERAL	R\$ 97.701,26

ITEM	SERVIÇOS	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR MATERIAL	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.932,43	R\$ 4.301,20	R\$ 6.233,63
02	PASSEIOS	R\$ 27.498,80	R\$ 61.207,01	R\$ 88.705,81
03	SINALIZAÇÃO VIARIA	R\$ 856,16	R\$ 1.905,66	R\$ 2.761,82
TOTAIS		R\$ 30.287,39	R\$ 67.413,87	R\$ 97.701,26

OBS. 01: No preço estão incluídos todos os custos e despesas decorrentes da execução do contrato, sendo: responsabilidade técnica total, garantia, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, materiais, mão de obra, deslocamentos de pessoal, sinalizações, ferramentas e equipamentos necessários, material de proteção individual, custas ou emolumentos que incidam ou venham incidir sobre a obra.

OBS. 02: A proposta atende fielmente às exigências deste edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da entrega dos envelopes.

PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.



PETRY EMPREIT. M.O. E EMPREEND. IMOB. LTDA

LUIZ CARLOS FERREIRA

DIRETOR

CPF: 007.047.999-28 - RG 3219221



CRISTIANO SABEL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 003.486.029-01

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 060.413-6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2021 - PROCESSO 052/2021

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC

DATA: 14/05/2021

OBJETO: Prestação de serviços de mão de obra especializada, para execução de Passeios na Rua Alferes, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	BDI	Preço Unitário com BDI	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 6.233,63
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	2,00	R\$ 258,01	19,60%	R\$ 308,58	R\$ 617,16
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	159,97	R\$ 9,64	19,60%	R\$ 11,54	R\$ 1.846,05
1.3	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS COM 6 CM DE ESPESSURA	m ²	187,40	R\$ 15,68	19,60%	R\$ 18,76	R\$ 3.515,62
1.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ²	22,47	R\$ 5,27	19,60%	R\$ 6,31	R\$ 141,78
1.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	22,47	R\$ 4,20	19,60%	R\$ 5,03	R\$ 113,02
2.	PASSEIOS						R\$ 88.705,81
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	m ³	164,67	R\$ 13,72	19,60%	R\$ 16,42	R\$ 2.703,88
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	164,67	R\$ 6,38	19,60%	R\$ 7,64	R\$ 1.258,07
2.3	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m ³	164,67	R\$ 4,74	19,60%	R\$ 5,67	R\$ 933,67
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m ²	261,52	R\$ 81,05	19,60%	R\$ 96,94	R\$ 25.351,74
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	684,94	R\$ 49,85	19,60%	R\$ 59,63	R\$ 40.842,97
2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X30X10 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE)	m	501,58	R\$ 29,36	19,60%	R\$ 35,12	R\$ 17.615,48
3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 2.761,82


 RUA NORBERTO ACHTERBERG, Nº 242, SALTO WEISSBACH, BLUMENAU/SC - CEP 89.032-241
 CNPJ 19.425.025/0001-65 – FONE.: (47) 98484-7667 – CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA

e-mail.: petryempreendimentos@hotmail.com

PETRY EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 19.425.025/0001-65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EDITAL DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2021 - PROCESSO 052/2021

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC

DATA: 14/05/2021

OBJETO: Prestação de serviços de mão de obra especializada, para execução de Passeios na Rua Alferes, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário		BDI	BDI	
				sem BDI	com BDI		Preço Unitário com BDI	TOTAL
3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	40,32	R\$ 12,14	R\$ 14,52	19,60%	R\$ 14,52	R\$ 585,44
3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, L = 0.40 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	und	6,00	R\$ 104,78	R\$ 125,32	19,60%	R\$ 125,32	R\$ 751,92
3.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA	und	6,00	R\$ 198,50	R\$ 237,41	19,60%	R\$ 237,41	R\$ 1.424,46

noventa e sete mil, setecentos e um reais e vinte e seis centavos TOTAL: R\$ 97.701,26



PETRY EMPREIT. M.O. E EMPREEND. IMOB. LTDA
LUIZ CARLOS FERREIRA
DIRETOR

CPF: 007.047.999-28 - RG 3219221



CRISTIANO SABEL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 003.486.029-01
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 060.413-6

A



RUA NORBERTO ACHTERBERG, Nº 242, SALTO WEISSBACH, BLUMENAU/SC - CEP 89.032-241
CNPJ 19.425.025/0001-65 – FONE.: (47) 98484-7667 – CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
e-mail.: petryempreendimentos@hotmail.com

PETRY

TEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOI

S LTDA

CNPJ: 19.425.025/0001-65

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2021 - PROCESSO 062/2021

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC

OBJETO: Prestação de serviços de mão de Obra especializada, para execução de Passeios na Rua Alferes, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES TOTAIS			PERÍODO		
		R\$	%	30 dias	60 dias		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.233,63	6,38%	R\$ 6.233,63	R\$ -	0,00%	
2.	PASSEIOS	R\$ 88.705,81	90,79%	R\$ 52.930,76	R\$ 35.775,05	40,33%	
3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.761,82	2,83%	R\$ -	R\$ 2.761,82	100,00%	

VALOR TOTAL DO MÊS (SIMPLES)	R\$ 59.164,39	R\$ 38.536,87
% TOTAL DO MÊS (SIMPLES)	60,56%	39,44%
VALOR TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)	R\$ 59.164,39	R\$ 97.701,26
% TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)	60,56%	100,00%


 PETRY EMPREIT. M.O. E EMPREEND. IMOB. LTDA
 LUIZ CARLOS FERREIRA
 DIRETOR

CPF: 007.047.999-28 - RG 3219221


 CRISTIANO SABEL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 003.486.029-01

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 060.413-6

R

ff

RUA NORBERTO ACHTERBERG, Nº 242, SALTO WEISSBACH, BLUMENAU/SC - CEP 89.032-241

CNPJ 19.425.025/0001-65 – FONE.: (47) 98484-7667 – CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA

e-mail.: petryempreendimentos@hotmail.com

CÁLCULO DO BDI

BDI GERAL PARA OBRAS	
EDITAL DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2021 - PROCESSO 052/2021	
MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC	
OBJETO: Prestação de serviços de mão de obra especializada, para execução de Passeios na Rua Alferes, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários.	

Grupo	A	Despesas indiretas	
	A.1	Administração central (AC)	3,80%
	A.2	Garantia e Seguro (S+G)	0,32%
	A.3	Risco (R)	0,50%
Total do grupo A			4,62%
Grupo	B	Despesas Financeiras (DF)	
	B.1	Despesas Financeiras (DF)	1,02%
Total do grupo B			1,02%
Grupo	C	Bonificação (L)	
	C.1	Lucro (L)	6,77%
Total do grupo C			6,77%
Grupo	D	Impostos (T)	
	D.1	PIS	0,65%
	D.2	COFINS	3,00%
	D.3	ISS (variável de acordo com o município)	2,00%
	D.4	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00%
Total do grupo D			5,65%
BDI			19,60%

Fórmula para o cálculo do BDI conforme Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário:

$$\text{BDI (\%)} = \frac{(1+AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1+L)}{(1 - T)} - 1$$



PETRY EMPREIT. M.O. E EMPREEND. IMOB. LTDA
LUIZ CARLOS FERREIRA
DIRETOR
CPF: 007.047.999-28 - RG 3219221



CRISTIANO SABEL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 003.486.029-01
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 060.413-6



**C R ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**

FONE (47) 3346-5513
Cr.artefatos@gmail.com



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL

TP 001/2021

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - CNPJ: 01.650.178/0001-40 I.E.: 253.402.450

Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agencia 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA ALFERES, BAIRRO TRINTA RÉIS, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital araticado. Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento far-se-á mensalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a apresentação da nota fiscal, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela empresa. A Contratada emitirá nota fiscal, acompanhada da documentação prevista na cláusula décima, a partir da liberação da medição pela fiscalização da obra, cabendo ao Contratante efetuar o pagamento em até 10 (dez) dias a partir do aceite, que será dado em prazo não superior a 3 (três) dias contados da data da entrega da fatura.

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 90 (noventa) dias, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 2 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos, contados a partir da data de recebimento da Ordem

Serviço que será emitida pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento;

VALOR GLOBAL: R\$ 110.923,67 (Cento e Dez Mil Novecentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 14 de Maio de 2021.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharis@raimondi.com.br

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharis@raimondi.com.br

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
1.0	PASSEIOS RUA ALFERES							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,00	M2	R\$ 280,48	R\$ 70,12	R\$ 293,14	R\$ 350,60	R\$ 701,20
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	159,97	M2	R\$ 10,48	R\$ 2,62	R\$ 10,95	R\$ 13,10	R\$ 2.095,61
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS COM 6 CM DE ESPESSURA	187,40	M2	R\$ 17,04	R\$ 4,28	R\$ 17,81	R\$ 21,30	R\$ 3.991,62
1.1.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	22,47	M3	R\$ 5,68	R\$ 1,42	R\$ 5,94	R\$ 7,10	R\$ 159,54
1.1.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	22,47	M3	R\$ 4,56	R\$ 1,14	R\$ 4,77	R\$ 5,70	R\$ 128,08
						Total 1.1		R\$ 7.076,05
1.2	PASSEIOS							
1.2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013	164,67	M3	R\$ 14,88	R\$ 3,72	R\$ 15,55	R\$ 18,60	R\$ 3.062,86
1.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	164,67	M3	R\$ 6,88	R\$ 1,72	R\$ 7,19	R\$ 8,60	R\$ 1.416,16
1.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	164,67	M3	R\$ 5,12	R\$ 1,28	R\$ 5,35	R\$ 6,40	R\$ 1.053,89
1.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	261,52	M2	R\$ 88,08	R\$ 22,02	R\$ 92,06	R\$ 110,10	R\$ 28.793,35
1.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	684,94	M2	R\$ 54,16	R\$ 13,54	R\$ 56,61	R\$ 67,70	R\$ 46.370,44
1.2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X30X10 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE)	501,58	M	R\$ 31,92	R\$ 7,98	R\$ 33,36	R\$ 39,90	R\$ 20.013,04
						Total 1.2		R\$ 100.709,74
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
1.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	40,32	M2	R\$ 13,20	R\$ 3,30	R\$ 13,80	R\$ 16,50	R\$ 665,28
1.3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, L = 0,40 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	6,00	UNID	R\$ 113,92	R\$ 28,48	R\$ 119,06	R\$ 142,40	R\$ 854,40
1.3.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA	6,00	UNID	R\$ 215,76	R\$ 53,94	R\$ 225,50	R\$ 269,70	R\$ 1.618,20
						Total 1.3		R\$ 3.137,88
						Global		R\$ 110.923,67

CENTO E DEZ MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674/7
47 9983-6195 / 3346-5005

Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

Mat/Equip 80%	R\$ 88.738,94
Mão de Obra 20%	R\$ 22.184,73
Total 100%	R\$ 110.923,67



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente: **PREFEITURA DE NOVA TRENTO** BDI: **19,60%** Licitação: **TP 001/2021**

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA ALFERES, BAIRRO TRINTA RÉIS, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS** Data / Hora: **14/05/2021 - 08:30**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total		PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.076,05	0,00%	R\$ 7.076,05	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.2	PASSEIOS	R\$ 100.709,74	0,00%	R\$ 60.093,50	59,67%	R\$ 40.616,24	40,33%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 3.137,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.137,88	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 110.923,67	100,00%	R\$ 67.169,55	60,55%	R\$ 43.754,12	39,45%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 110.923,67	100,00%	R\$ 67.169,55	60,55%	R\$ 110.923,67	100,00%	R\$ 110.923,67	100,00%	R\$ 110.923,67	100,00%

Wainey Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-5155 / 3346-5005

Wainey Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 14 de Maio de 2021

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí -
Fone:(47)3346-5005 - engenhania@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TP 001/2021

COMPOSIÇÃO DO BDI				
ITEM	COMPONENTE DO BDI	SÍMBOLO	QUANTIL	PERCENTUAL
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%
	SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%
	TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%
	DESPEAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%
	TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%
I1:	PIS E COFINS			
I2:	ISSQN			
I3:	Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)			
BDI				19,60%

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-1

47 9993-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

ITAJAÍ, 14 DE MAIO DE 2021

01.650.178/0001-40

**CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 001/2021

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elisio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº 4.284.485-1 e CPF nº 040.457.329-00, residente e domiciliado na Rua 3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration, bairro: Centro, cidade: Balneário Camboriú, Estado: SC E-mail: engenharia@raimondi.com.br - Fone: (47) 3346-5005

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 14 de Maio de 2021.

**TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2021
PLANILHAS DE ORÇAMENTO**

Apresentamos nossa proposta referente ao objeto da presente licitação Tomada de Preço nº 01/2021, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus Anexos.

Identificação:

Empresa: 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA	CNPJ: 39.469.086/0001-31	Insc. Est.: 90867271-26
Endereço: Rua Cruz Machado, 678, apto. 202	Bairro: Centro	CEP: 84.600-175
Cidade: União da Vitória	Estado: Paraná	Telefone: (42) 99945-1348
E-mail: contato3gengenharia@gmail.com		
Banco: SICCOOB	Agência: 4390	Conta corrente: 36.956-0
Resp. empresa: Clodoaldo Cleverson Goetz	CPF: 036.505.409-75	RG: 7.789.831-0 SSP/PR
Endereço: Rua Hugo Ulrich, nº 92	Bairro: São Joaquim	CEP: 84.605-236
Cidade: União da Vitória	Estado: Paraná	
Qualificação: Procurador		

Item	Especificações	Und	Qtd	Preço unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1. Serviços preliminares					
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,00	344,96	689,92
1.2	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, sem reaproveitamento	m ²	159,97	12,89	2.062,01
1.3	Demolição de calçadas e passeios com 6 cm de espessura	m ²	187,40	21,04	3.942,89
1.4	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	22,47	7,05	158,41
1.5	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	m ³	22,47	5,16	115,94
2. Passeios					
2.1	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111 hp), frota de 6 caminhões basculantes de 14 m ³ , dmt de 4 km e velocidade média 22 km/h. af_12/2013	m ³	164,67	16,60	2.733,52
2.2	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m ³	164,67	7,98	1.314,06
2.3	Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m ³	164,67	5,90	971,55
2.4	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular vermelho, para sinalização tátil, de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m ²	261,52	107,08	28.003,56
2.5	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m ²	684,94	67,75	46.404,68
2.6	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 80x30x10 cm (comprimento x altura x base)	m	501,58	36,57	18.342,78
3. Sinalização viária					




3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	40,32	16,16	651,57
3.2	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, l = 0,40 m - película retrorrefletiva tipo i e si	und.	6,00	126,36	758,16
3.3	Fornecimento e implantação de suporte metálico em aço galvanizado para placa de regulamentação e advertência	und.	6,00	194,27	1.165,62
Valor total					107.314,67

Valor Global da Proposta: R\$ 107.314,67 (cento e sete mil, trezentos e catorze reais e sessenta e sete centavos);

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

Prazo de execução da obra: 90 (noventa) dias corridos.

Nova Trento/SC, 14 de maio de 2021.



3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA

CNPJ: 39.469.086/0001-31


Clodoaldo Cleverson Goetz

Procurador

RG 7.789.831-0 SSP/PR CPF: 036.505.409-75

**TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	30 dias	60 dias	90 dias	Total
	Passalo com acessibilidade Rua Vitoria	107.314,67	% Período:	52,05%	45,55%	2,40%	100,00%
			R\$ Valor:	55.864,25	48.885,08	2.575,35	107.314,67
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.969,17	% Período:	100,00%			100,00%
			R\$ Valor	6.969,17	0,00	0,00	6.969,17
2	PASSEIOS	97.770,15	% Período:	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ Valor	48.885,08	48.885,08	0,00	97.770,15
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.575,35	% Período:			100,00%	100,00%
			R\$ Valor	0,00	0,00	2.575,35	2.575,35



3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA

CNPJ: 39.469.086/0001-31

Clodoaldo Cleverson Goetz

Procurador

RG 7.789.831-0 SSP/PR CPF: 036.505.409-75

TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2021
 COMPOSIÇÃO

1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			m ²
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	2,00	22,58	45,16
Total A)				72,46

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão carroceria	h	1,00	67,71	67,71
Total B)				67,71

C) Produção	m ²	4,0000	Custo unt. (A + B)	140,17
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C= D	35,04

E) Material	Und.	Consumo	Custo unt.	R\$ Total
Placa	m ²	1,0000	121,20	121,20
Adesivo	m ²	1,0000	75,00	75,00
Caibro	m	7,00	5,71	40,00
Gastalho	m	4,00	2,50	10,00
Parafuso 5/16 3"	und	6,00	1,20	7,20
Total E)				253,40

Preço total	288,44
BDI	19,60%

1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO			m ²
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	2,00	22,58	45,16
Total A)				72,46

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão carroceria	h	1,00	67,71	67,71
Total B)				67,71

C) Produção	m ²	13,0000	Custo unt. (A + B)	140,17
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C= D	10,78

Preço total	10,78
BDI	19,60%

1.3	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS COM 6 CM DE ESPESSURA			m ²
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	2,00	22,58	45,16
Total A)				72,46

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão carroceria	h	1,00	67,71	67,71
Rompedor	h	1,00	9,51	9,51
Total B)				77,22

C) Produção	m ²	8,5000	Custo unt. (A + B)	149,68
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C= D	17,60

Preço total				17,60
BDI				19,60%

1.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			m ³
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	1,00	22,58	22,58
Total A)				49,88

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão Basculante	h	1,00	94,25	94,25
Retroescavadeira	h	1,00	169,04	169,04
Total B)				263,29

C) Produção	m ³	53,0000	Custo unt. (A + B)	313,17
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C= D	5,90

Preço total				5,90
BDI				19,60%

1.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM			m ³
F) Transporte	Und.	Índice	Custo unt.	R\$ Total
Entulho	m ³	6,00	0,72	4,32
Total E)				4,32

Preço total				4,32
BDI				19,60%



2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013			m³
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	1,00	22,58	22,58
Total A)				49,88

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão Basculante	h	6,00	94,25	565,50
Escavadeira	h	1,00	217,70	217,70
Total B)				783,20

C) Produção	m³	60,0000	Custo unt. (A + B)	833,08
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C= D	13,88

Preço total	13,88
BDI	19,60%

2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			m³
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	1,00	22,58	22,58
Total A)				49,88

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Retroescavadeira	h	1,00	94,25	94,25
Compactador de solos	h	1,00	9,51	9,51
Total B)				103,76

C) Produção	m³	23,0000	Custo unt. (A + B)	153,64
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C= D	6,68

Preço total	6,68
BDI	19,60%

2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)			m ³
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	1,00	22,58	22,58
Total A)				49,88

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Compactador de solos	h	1,00	9,51	9,51
Total B)				9,51

C) Produção	m ³	12,0000	Custo unt. (A + B)	59,39
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C = D	4,94

Preço total	4,94
BDI	19,60%

2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM			m ²
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	2,00	22,58	45,16
Total A)				72,46

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão carroceria	h	1,00	67,71	67,71
Corta piso	h	1,00	9,51	9,51
Total B)				77,22

C) Produção	m ²	7,0000	Custo unt. (A + B)	149,68
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C = D	21,38

E) Material	Und.	Consumo	Custo unt.	R\$ Total
Piso tátil 20 x 10 x 6cm	m ²	1,0000	65,00	65,00
Pó de pedra	m ³	0,0400	79,20	3,16
Total E)				68,16

Preço total	89,54
BDI	19,60%

2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			m ²
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	2,00	22,58	45,16
Total A)				72,46

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão carroceria	h	1,00	67,71	67,71
Corta piso	h	1,00	9,51	9,51
Total B)				77,22

C) Produção	m ²	7,0000	Custo unt. (A + B)	149,68
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C = D	21,38

E) Material	Und.	Consumo	Custo unt.	R\$ Total
Paver 20 x 10 x 6cm	m ²	1,0000	32,11	32,11
Pó de pedra	m ³	0,0400	79,20	3,16
Total E)				35,27

Preço total				56,65
BDI				19,60%

2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X30X10 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE)			m
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	2,00	22,58	45,16
Total A)				72,46

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão carroceria	h	1,00	67,71	67,71
Total B)				67,71

C) Produção	m	20,0000	Custo unt. (A + B)	140,17
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C = D	7,00

E) Material	Und.	Consumo	Custo unt.	R\$ Total
Meio fio	m	1,0000	22,00	22,00
Pó de pedra	m ³	0,0200	79,20	1,58
Total E)				23,58

Preço total				30,58
BDI				19,60%

3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO			m ²
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	2,00	22,58	45,16
Total A)				72,46

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão pintura	h	1,00	67,71	67,71
Total B)				67,71

C) Produção	m ²	40,0000	Custo unt. (A + B)	140,17
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C = D	3,50

E) Material	Und.	Consumo	Custo unt.	R\$ Total
Tinta	m ²	1,0000	10,00	10,00
Microesfera	kg	0,0200	1,20	0,02
Total E)				10,02

Preço total	13,52
BDI	19,60%

3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, L = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI			Und.
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	2,00	22,58	45,16
Total A)				72,46

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão carroceria	h	1,00	67,71	67,71
Total B)				67,71

C) Produção	Und.	4,0000	Custo unt. (A + B)	140,17
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C = D	35,04

E) Material	Und.	Consumo	Custo unt.	R\$ Total
Placa	m ²	0,3600	121,17	43,62
Adesivo	m ²	0,3600	75,00	27,00
Total E)				70,62

Preço total	105,66
BDI	19,60%

3.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA			Und.
A) Mão de obra	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Encarregado	h	1,00	27,30	27,30
Ajudante	h	2,00	22,58	45,16
Total A)				72,46

B) Equipamento	Und.	Índice	R\$ / h	R\$ Total
Caminhão carroceria	h	1,00	67,71	67,71
Total B)				67,71

C) Produção	Und.	4,0000	Custo unt. (A + B)	140,17
D) Custo unt. de execução			(A + B)/C = D	35,04

E) Material	Und.	Consumo	Custo unt.	R\$ Total
Suporte para placa	m	3,0000	41,67	125,00
Parafuso 5/16 3"	und	2,0000	1,20	2,40
Total E)				127,40

Preço total	162,44
BDI	19,60%



3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA
 CNPJ: 39.469.086/0001-31
 Clodoaldo Cleversson Goetz
 Procurador
 RG 7.789.831-0 SSP/PR CPF: 036.505.409-75

TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2021

COMPOSIÇÃO BDI

Item	Descrição dos custos indiretos	%
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Subtotal	3,800%
2	DESPEAS FINANCEIRAS	
	Subtotal	1,020%
3	RISCO E GARANTIA	
3.1	Risco	0,500%
3.2	Seguro e Garantia	0,320%
	Subtotal	0,820%
4	TRIBUTOS	
4.1	PIS	0,650%
4.2	COFINS	3,000%
4.3	ISSQN	2,000%
4.4	Cont. Prev. s/ Rec. Bruta (Lei 12.844/13 – Desoneração)	
	Subtotal	5,650%
5	LUCRO	
	Subtotal	6,770%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas		19,600%

FÓRMULA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$




3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA
 CNPJ: 39.469.086/0001-31
 Clodoaldo Cleverson Goetz
 Procurador
 RG 7.789.831-0 SSP/PR CPF: 036.505.409-75



PLANILHAS DE CUSTO DE HORA HOMEM COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS

Função	SAL (H)	SALÁRIO (MÊS)	INSS	PROV. INSS	FGTS	PROV. FGTS	13ª SAL.	FÉRIAS	RESC.	MAT. EPI	HOSP.	ALIM.	TOTAL	TOTAL (HORA)
		220,00	9,00%		8,00%				40,00 %	22 dias	22 dias	22 dias		220,00
Enc. de obra	9,90	2.178,00	196,02	38,12	174,24	33,88	181,50	242,00	69,70	150,00	1.974,50	770,00	6.007,95	27,30
Ajudante	6,59	1.449,80	130,48	25,37	115,98	22,55	120,82	161,09	46,39	150,00	1.974,50	770,00	4.966,99	22,58
Calceteiro	6,59	1.449,80	130,48	25,37	115,98	22,55	120,82	161,09	46,39	150,00	1.974,50	770,00	4.966,99	22,58
Op. de escavadeira	8,64	1.900,80	171,07	33,26	152,06	29,57	158,40	211,20	60,83	150,00	1.974,50	770,00	5.611,69	25,51
Op. de patrol	8,64	1.900,80	171,07	33,26	152,06	29,57	158,40	211,20	60,83	150,00	1.974,50	770,00	5.611,69	25,51
Op. de rolo	8,64	1.900,80	171,07	33,26	152,06	29,57	158,40	211,20	60,83	150,00	1.974,50	770,00	5.611,69	25,51
Mot. de cam. Basc.	8,64	1.900,80	171,07	33,26	152,06	29,57	158,40	211,20	60,83	150,00	1.974,50	770,00	5.611,69	25,51
Mot. de cam. pipa	8,64	1.900,80	171,07	33,26	152,06	29,57	158,40	211,20	60,83	150,00	1.974,50	770,00	5.611,69	25,51


3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA

CNPJ: 39.469.086/0001-31

Clodoaldo Cleverson Goetz

Procurador

RG 7.789.831-0 SSP/PR CPF: 036.505.409-75

TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2021
ORÇAMENTO DISCRIMINADO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,00	253,40	35,04	288,44	19,60	303,06	41,90	344,96	689,92
1.2	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, sem reaproveitamento	m ²	159,97	-	10,78	10,78	19,60	-	12,89	12,89	2.062,01
1.3	Demolição de calçadas e passeios com 6 cm de espessura	m ²	187,40	-	17,60	17,60	19,60	-	21,04	21,04	3.942,89
1.4	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	22,47	-	5,90	5,90	19,60	-	7,05	7,05	158,41
1.5	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	m ³	22,47	-	4,32	4,32	19,60	-	5,16	5,16	115,94
2 PASSEIOS											
2.1	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111 hp), frota de 6 caminhões basculantes de 14 m ³ , dmt de 4 km e velocidade média 22 km/h. af_12/2013	m ³	164,67	-	13,88	13,88	19,60	-	16,60	16,60	2.733,52
2.2	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m ³	164,67	-	6,68	6,68	19,60	-	7,98	7,98	1.314,06
2.3	Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m ³	164,67	-	4,94	4,94	19,60	-	5,90	5,90	971,55
2.4	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular vermelho, para sinalização tátil, de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m ²	261,52	68,16	21,38	89,54	19,60	81,51	25,57	107,08	28.003,56

R. Cruz Machado, 678, Ap. 202 . Centro . CEP 84600-175 . União da Vitória . PR
e-mail: contato3gengenharia@gmail.com . Fone: 42 99950-6989 / 99945-1348
CNPJ: 39.469.086/0001-31 . 3G Soluções em Obras Ltda

2.5	Execução de passelo em plso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m ²	684,94	35,27	21,38	56,65	19,60	42,18	25,57	67,75	46.404,68
2.6	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 80x30x10 cm (comprimento x altura x base)	m	501,58	23,58	7,00	30,58	19,60	28,20	8,37	36,57	18.342,78
3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	40,32	10,02	3,50	13,52	19,60	11,98	4,18	16,16	651,57
3.2	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, l = 0,40 m - película retrorefletiva tipo i e si	Und.	6,00	70,62	35,04	105,66	19,60	84,46	41,90	126,36	758,16
3.3	Fornecimento e implantação de suporte metálico em aço galvanizado para placa de regulamentação e advertência	Und.	6,00	127,40	35,04	162,44	19,60	152,37	41,90	194,27	1.165,62
VALOR TOTAL											107.314,67

Valor Global da Proposta: R\$ 107.314,67 (cento e sete mil, trezentos e catorze reais e sessenta e sete centavos);

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

Prazo de execução da obra: 90 (noventa) dias corridos.

Nova Trento/SC, 14 de maio de 2021.



3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA

CNPJ: 39.469.086/0001-31

Clodoaldo Cleverson Goetz

Procurador

RG 7.789.831-0 SSP/PR CPF: 036.505.409-75



À **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC**

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação da Comissão Permanente de Licitação - CPL a nossa proposta de preços, relativa à **TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 a ser realizada em 14/05/2021 às 09:00hs**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões, que venham a ser verificados, na preparação da mesma e declarando aceitar todas as condições estabelecidas no edital.

1. PREÇO GLOBAL

O preço global obtido, aplicando-se as quantidades de serviços fornecidos aos preços unitários compostos é de R\$ 99.805,80 (noventa e nove mil, oitocentos e cinco reais e oitenta centavos).

Sendo R\$ 64.873,83 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos) referente mão de obra e R\$ 34.931,97 (trinta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) referente material.

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo para execução é de 90 (noventa) dias, conforme cronograma físico financeiro.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

De acordo com o cronograma físico financeiro.

4.1. Impostos, taxas, transporte, cargas, descargas, seguros e demais emolumentos estão incluídos nos preços unitários e totais apresentados.

4.2 DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

AG: 1873 CONTA: 4143-7


OPERAÇÃO: 003

BENEFICIÁRIO: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

4.3 O nome do representante legal da empresa que irá assinar o contrato é Luiz Ivo da Cunha, Sócio Administrador, residente na Rua São Miguel, 235 - São Sebastião - Palhoça - SC, casado, CPF 623.642.359-87, RG 2.061.570 SSP-SC.

Palhoça/SC, 14 de maio de 2021.

Atenciosamente,



LUIZ IVO DA CUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 894593 SSP-SC
CPF 506.404.619-72

23.352.445/0001-36

AMVT Construções LTDA

Rua Max Schlemper, nº 320
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325

PALHOÇA - SC

<p align="center">PREFEITURA DE NOVA TRENTO</p>		<p align="center">AMVT Construções LTDA - EPP</p>	
<p align="center">Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000</p>		<p align="center">CNPJ: 23.352.445/0001-36</p>	
<p>Prestação de serviços de mão de obra especializada, para execução de Passeios na Rua Alfereis, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.</p>		<p>BDI</p>	<p>19,60%</p>
<p align="center">TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021</p>		<p align="center">DATA: 14/05/2021 - HORARIO: 09:00 Hs</p>	

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
							Material	Mão de obra	Total
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.020,14	2.164,66	6.184,80
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	250,67	BDI 1	299,80	389,74	209,86	599,60
1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	159,97	9,59	BDI 1	11,47	1.192,66	642,20	1.834,86
1.1.3.	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS COM 6 CM DE ESPESSURA	M2	187,40	15,60	BDI 1	18,66	2.272,98	1.223,90	3.496,88
1.1.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	22,47	5,25	BDI 1	6,28	91,73	49,38	141,11
1.1.5.	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	22,47	4,18	BDI 1	5,00	73,03	39,32	112,35
1.2.	PASSEIOS						58.815,75	31.669,98	90.485,73
1.2.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	164,67	15,58	BDI 1	18,63	1.994,07	1.073,73	3.067,80
1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	164,67	7,26	BDI 1	8,68	929,08	500,26	1.429,34
1.2.3.	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C) COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	164,67	5,38	BDI 1	6,43	688,24	370,59	1.058,83
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTOL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	261,52	77,37	BDI 1	92,53	15.729,00	8.469,45	24.198,45


1.2.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF - 12/2015	M2	684,94	53,61	BD1	64,12	28.546,93	15.371,42	43.918,35
1.2.6.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X30X10 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE)	M	501,58	28,03	BD1	33,52	10.928,43	5.884,53	16.812,96
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						2.037,94	1.097,33	3.135,27
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	40,32	13,78	BD1	16,48	431,91	232,56	664,47
1.3.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, L = 0,40 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	6,00	118,96	BD1	142,28	554,90	298,78	853,68
1.3.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA	UN	6,00	225,35	BD1	269,52	1.051,13	565,99	1.617,12
VALOR TOTAL							64.873,83	34.931,97	99.805,80

Importa o presente valor deste orçamento em R\$ 99.805,80 (noventa e nove mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta centavos)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias



Luiz da Cunha
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CREA/SC 138085-2


Jose Henrique Lopes
Resp. técnico - Engenheiro CIVIL
CREA/SC 162640-6


Rua Max Schlemper, n.º 320 - Bairro Ponte do Imarum - Palhoça/SC
CEP 88.130-325 - Fone: (48) 3374-2996 - e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com


23.352.445/0001-36
AMVT Construções LTDA


Rua Max Schlemper, n.º 320
Ponte do Imarum - CEP 88130-325
PALHOÇA - SC

PREFEITURA DE NOVA TRENTO		 AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000			
Prestação de serviços de mão de obra especializada, para execução de Passeios na Rua Alferes, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.		TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 BDI: 19,60%	
		CNPJ: 23.352.445/0001-36 DATA: 14/05/2021 - HORARIO: 09:00 Hs	




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
Item Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
		% Período:	60,29%	39,71%			
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	6.184,80	% Período:	100,00%				
1.2. PASSEIOS	90.485,73	% Período:	59,67%	40,33%			
1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.135,27	% Período:	100,00%				
Total:	99.805,80						
		Repasso:	60,29%	39,71%			
		Contrapartida:	46.398,31	30.554,20			
		Outros:	13.779,33	9.073,96			
		Investimento:	60.177,64	39.628,16			
		%:	60,29%	100,00%			
		Repasso:	46.398,31	76.952,51			
		Contrapartida:	13.779,33	22.853,29			
		Outros:	-	-			
		Investimento:	60.177,64	99.805,80			


Luiz da Cunha
 AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 CREA/SC 138085-2


José Henrique Vales
 Resp. Técnico - Engenheiro Civil
 CREA/SC 162640-6


23.352.445/0001-36
 AMVT Construções LTDA

Rua Max Schlemper, nº 320
 Ponte do Itamaum - CEP 88130-325
 PALHOÇA - SC

 AMVT Construções LTDA - EPP CNPJ: 23.352.445/0001-36		DATA: 14/05/2021 HORA: 09:00 As			
PREFEITURA DE NOVA TRENTO Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000		TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 BDI ESTIMADO: 19,60%			
Prestação de serviços de mão de obra especializada, para execução de Passeios na Rua Alfereis, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.					
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS COM MÃO DE OBRA DESONERADA COMPOSIÇÃO - BDI PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLA	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,80	OK	3,80 % a 4,67 %
2	SEGURO E GARANTIA	S+G	0,32	OK	0,32 % a 1,03 %
3	RISCO	R	0,50	OK	0,50 % a 1,27 %
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,02	OK	0,59 % a 1,23 %
5	LUCRO	L	6,77	OK	6,16 % a 8,69 %
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS PIS	I=PIS+COPINS+ISS+CPRB	5,65	OK	5,65 % a 12,15 %
6.1	PIS	PIS	0,65	OK	0,65 % a 0,65 %
6.2	CONFINS	CONFINS	3,00	OK	3,00 % a 3,00 %
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA	CPRB	0,00	OK	0,00 % a 4,50 %
6.4	ISS	ISS	2,00	OK	0,90 % a 5,00 %
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU					
fórmula para cálculo do BDI - conforme acórdão TCU 2.622/2013:					
$BDI = ((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)) - 1$					
BDI CALCULADO 0,1960		OK! PERCENTUAL DO BDI QUANDO CALCULADO SEM DESONERAÇÃO ATENDE AO LIMITE ESTIPULADO PELO ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 19,60%			
OBS 1 Para pagamento de material em carteira, quando possível nos programas do Gestor, o Bdi de materiais deve ser limitado a 12,00% OBS 2 O cálculo dessa composição de Bdi considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme lei 12.844/2013					
 Responsável Administrativo AMVT Construções LTDA - EPP CREA/SC 13.8005-2		 Responsável Técnico - Engenharia Civil CREA/SC 162640-6			

23.352.445/0001-36
AMVT Construções LTDA
 Rua Max Schlemper, nº 320
 Ponte do Imaruim - CEP 88130-325
PALHOÇA - SC


**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205
 Endereço: Praça del Comune, 126 - Centro
 CEP: 88270-000 - Nova Trento

Tomada de Preço
1/2021

Número Processo: 52/2021
 Data do Processo: 15/04/2021

OBJETO DO PROCESSO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA ALFERES, BAIRRO TRINTA RÉIS, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2021

Reuniram-se no dia 24/05/2021, as 08:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 252021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 52/2021 na modalidade de Tomada de Preço. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO

ENTREGARAM TEMPESTIVAMENTE OS ENVELOPES DE PROPOSTA AS EMPRESAS: CR ARTEFATOS DE CIMENTO (CNPJ 01.650.178/0001-40); PETRY EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA (CNPJ 19.425.025/0001-65); AMVT CONSTRUÇÕES (CNPJ 23.352.445/0001-36) E 3G ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 39.469.086/0001-31). NO DIA E HORÁRIO ACIMA MENCIONADOS, A COMISSÃO DE LICITAÇÃO REUNIU-SE PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME, SEM REPRESENTANTES PRESENTES. APÓS ANÁLISE, CLASSIFICAR AS PARTICIPANTES PARA A SEQUENCIA DO CERTAME, POR ENTENDER QUE APRESENTARAM PROPOSTAS CONFORME O SOLICITADO NO EDITAL. A COMISSÃO, DECLAROU COMO VENCEDORA A EMPRESA PETRY EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA (CNPJ 19.425.025/0001-65), COM O VALOR TOTAL DE R\$ 97.701,26, SEGUNDA COLOCADA AMVT CONSTRUÇÕES (CNPJ 23.352.445/0001-36) COM O VALOR TOTAL DE R\$ 99.805,80, TERCEIRA COLOCADA 3G ENGENHARIA LTDA COM VALOR TOTAL DE R\$ 107.314,67 E QUARTA COLOCADA CR ARTEFATOS DE CIMENTO (CNPJ 01.650.178/0001-40) COM O VALOR TOTAL DE R\$ 110.923,67, ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A DOCUMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES PARA ANÁLISE E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. LINK PARA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

<https://www.novarento.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/33855/codLicitacao/183756>

Participante: PETRY EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - PASSEIOS ALFERES - SERVIÇOS PRELIMINARES - PASSEIOS ALFERES	100,000	PCEN		62,336	6.233,63
2	PASSEIOS - RUA ALFERES - PASSEIOS - RUA ALFERES	100,000	PCEN		887,058	88.705,81
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PASSEIOS RUA ALFERES - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PASSEIOS RUA ALFERES	100,000	PCEN		27,618	2.761,82
Total do Participante:						97.701,26

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Nova Trento, 24/05/2021


MARCONDES DALPRÁ

PRESIDENTE



FABIO DE FREITAS

MEMBRO



DENNER SOARES DE OLIVEIRA

MEMBRO

