



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107797
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **WALNEY AGILIO RAIMONDI**

Registro.....: SC S1 075674-7

C.P.F.....: 040.457.329-00

Data Nasc.....: 08/12/1983

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/06/2006 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
ITAJAI - SC

•ART 6292786-8

Empresa.....: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Endereço Obra: AV PREF JOSE J MAFRA, AV C JOAO GAYA 100

Bairro..... ITACOLOMI
88375 - NAVEGANTES - SC

Registrada em: 25/08/2017 Baixada em.. 28/08/2017

Período (Previsto) - Início: 17/02/2016 Término.....: 31/12/2017

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6198565-7

Profissional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI

EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 34.572,62 METRO(S) CUBICO(S)

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ...: 41.319,86 METRO(S) QUADRADO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ...: 405.983,13 METROS CUBICOS/KM

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ...: 13.217,94 METRO(S) CUBICO(S)

ESCORAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 13.800,17 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 6.970,25 METRO(S)

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ...: 40.742,15 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO ASFALTICO

Dimensão do Trabalho ...: 2.849,46 TONELADA(S)

FABRICACAO

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 22.398,49 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 8.746,70 METRO(S)

EXECUCAO

Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creansc/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900060570 CAT nº 252019107797 de 30/07/2019, página 1 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107797
Atividade concluída

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 1.376,00 METRO(S)

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 18.921,37 METRO(S) QUADRADO(S)

OBRA DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTACAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE JUVENAL
MAFRA AVENIDA CONSELHEIRO JOAO GAYA RUA MANOEL MOREIRA MAIA E TRECHO DA AVENIDA JOAO
SACAVEM CONFORME CR167 2015 CT 041 2016

•ART 6292825-5

Empresa.....: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Endereço Obra: AV PREF JOSE J MAFRA, AV C JOAO GAYA 100

Bairro..... ITACOLOMI

88375 - NAVEGANTES - SC

Registrada em: 25/08/2017 Baixada em.. 28/08/2017

Período (Previsto) - Início: 17/02/2016 Término.....: 31/12/2017

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6290384-9

Professional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI

EXECUCAO

SINALIZACAO DE SEGURANCA

Dimensão do Trabalho ... 3.335,00 METRO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 21.719,92 METRO(S) CUBICO(S)

ENROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 25,00 METRO(S) CUBICO(S)

REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO

Dimensão do Trabalho ... 2.088,50 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

EXECUCAO

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 318,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ... 13,00 UNIDADE(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 40.742,15 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 4.255,25 METRO(S) QUADRADO(S)

MUROS DE GABIAO

Dimensão do Trabalho ... 108,00 METRO(S) CUBICO(S)

DEMOLICAO

REMOCAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 652,95 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 30.857,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/va/certidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900060570 CAT nº 252019107797 de 30/07/2019, página 2 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107797
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ...: 7.402,50 METRO(S)

OBRA DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTACAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE JUVENAL
MAFRA AVENIDA CONSELHEIRO JOAO GAYA RUA MANOEL MOREIRA MAIA E TRECHO DA AVENIDA JOAO
SACAVEM CONFORME CR167 2015 CT 041 2016

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900060570, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019107797
30/07/2019, 14:19:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900060570
CAT nº 252019107797 de 30/07/2019, página 3 de 6





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, RUA JOÃO EMÍLIO Nº 100 - CENTRO - NAVEGANTES - SC, inscrita sob o CNPJ 83.102.855/0001-50 atesta para os devidos fins, que a empresa **CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 01.650.178/0001-40 e registrada com o CREA/SC 044591-5, situada na Rua Mônica Gisele Elisio, nº 101, Bairro Cidade Nova, Itajaí/SC, tendo como responsável Técnico o **ENGº CIVIL WALNEY AGÍLIO RAIMONDI - CREA/SC 075.674-7**, fabricou, forneceu e executou material para a seguinte obra, satisfazendo plenamente as indicações de projetos dos respectivos contratos, conforme abaixo:

Execução de Serviços de Macro drenagem e Pavimentação da Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, Avenida Conselheiro João Gava, Rua Manoel Moreira Maia e Trecho da Avenida João Sacavem - Navegantes/SC. Conforme Concorrência nº 167/2015 - CT nº 041/2016 - Período da Obra: 17/02/2016 a 24/08/2017 - ART 6198565-7 e ART COMPLEMENTAR 6290384-9.

Item	Descrição	Qtd.	Unid.
1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria, em vala não escorada, com escavadeira hidráulica, com profundidade até 1,5m, sem esgotamento	21.436,02	M3
2	Escavação mecânica de material de 1ª categoria, em vala não escorada, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m sem esgotamento	13.136,60	M3
3	Locação de obras de pavimentação e controle de greide, com equipamentos topográficos	41.319,86	M2
4	Transporte de entulho e materiais reaproveitados, com caminhão basculante, rodovia pavimentada (dmt = 5km)	25.410,00	M2
5	Transporte comercial com caminhão basculante, rodovia pavimentada (dmt=5km)	83.343,49	M3/
6	Transporte comercial com caminhão basculante, rodovia pavimentada (dmt=10km)	73.299,63	KM
7	Transporte comercial com caminhão basculante, rodovia pavimentada (dmt=17km)	223.930,01	M2
8	Reforço do subleito com pedra rachão, fornecimento dos materiais, execução e compactação, exclusive transporte	8.148,39	M3
9	Base de brita graduada BC, fornecimento de materiais e execução medida após compactação, exclusive transporte	5.069,55	M3
10	Escoramento de valas com blindagens, estrocas e acessórios cravados em aço, cravados e movimentados por escavadeiras hidráulicas, com profundidade de até 3,00m e largura até 4,00m - composição de preço	13.800,17	M2
11	Drenagem com tubo de concreto simples ps2 d=30cm, fornecimento e assentamento, inclusive rejuntamento com geotêxtil	1.081,70	M
12	Drenagem com tubo de concreto simples ps2 d=40cm, fornecimento e assentamento, inclusive rejuntamento com argamassa e geotêxtil	339,20	M
13	Drenagem com tubo de concreto armado pa-1 d=60cm, fornecimento e assentamento, inclusive rejuntamento com argamassa e geotêxtil	365,20	M
14	Drenagem com tubo de concreto armado pa1 d=80cm, fornecimento e assentamento, inclusive rejuntamento com argamassa e geotêxtil	3.808,15	M





15	Drenagem com assentamento de galeria pré-fabricada BSCC 2,0x1,5m, inclusive rejunte com argamassa e geotêxtil	327,00		
16	Drenagem com assentamento de galeria pré-fabricada BSCC 3,0x1,5m, inclusive rejunte com argamassa e geotêxtil	1.049,00		
17	Imprimação da base de pavimentação com asfalto diluído em-30. Fornecimento e execução	40.742,15		M2
18	Pintura de ligação com emulsão rr-2c. Fornecimento e execução	18.921,37		M2
19	Fornecimento e execução de revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, com espessura de 6,0cm, incluindo usinagem e execução, exclusive transporte da usina para o local	2.849,46		TON
20	Pavimentação com blocos de concreto intertravdo (paver) 20x10x10cm, com resistência a compressão de 50Mpa, cor cinza claro, sobre colchão de pó-de-pedra para assentamento (e=4cm), inclusive rejuntamento com pó-de-pedra compactação mecânica. Fornecimento de todos os materiais e execução	22.398,49		M2
21	Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta em concreto pré-moldado fck 20MPa, dimensões 100x25x25cm, sobre lastro de brita e rejuntado com argamassa cim:areia traço 1:3	4.452,00		
22	Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta rebaixado em concreto pré-moldado fck 20MPa, dimensões 100x25x14,5cm, sobre lastro de brita e rejuntado com argamassa cim:areia traço 1:3	769,70	8.746,70	M
23	Fornecimento e assentamento de guia de confinamento (meio-fio reto) em concreto pré-moldado fck 20MPa, dimensões 100x12x30cm, sobre lastro de brita e rejuntado com argamassa	3.525,00		
24	Assentamento de galeria pré-fabricada BSCC 2,0x1,5m, inclusive rejunte com argamassa e geotêxtil	327,00	1.376,00	M
25	Assentamento de galeria pré-fabricada BSCC 3,0x1,5m, inclusive rejunte com argamassa e geotêxtil	1.049,00		
26	Sinalização de segurança de obra viárias diurna / noturna composta por tela tapume PVC, cone de PVC h=0,75 m, incluindo balde plástico, lâmpada, bocal e fiação	3.335,00		M
27	Remoção de pavimento em lajotas sextavadas ou paralelepípedos com reaproveitamento, inclusive carga e descarga.	30.857,00		M2
28	Arrancamento e remoção de meio-fio em concreto ou pedra, sem reaproveitamento, inclusive carga e descarga.	7.402,50		M
29	Demolição e remoção de pavimentação asfáltica, inclusive carga e descarga	652,95		M2
30	Reaterro compactado, com material granular reaproveitado da escavação, adensado e vibrado.	21.719,92		M3
31	Enrocamento - Fornecimento e lançamento do material	25,00		M3
32	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes a vácuo (1 linha de ponteiros). Fornecimento de todos os materiais; equipamentos, instalação e despesas de operação.	2.088,50		M
33	Boca de lobo (BLG) com grelha de ferro fundido, em alvenaria de tijolo maciço, vigamento em concreto armado, revestida internamente com argamassa de cimento e areia sobre base de concreto simples.	236,00		
34	Boca de lobo no passeio (BL), com tampa em concreto armado, em alvenaria de tijolo maciço, vigamento em concreto armado, revestida	82,00	318,00	UNI D





	internamente com argamassa de cimento e areia sobre base de concreto simples.			
35	Poço de visita e chaminé - PV03 / D=80cm. Fornecimento dos materiais e execução, inclusive tampão de ferro fundido'	3,00		UNI
36	Poço de visita e chaminé - PV03-B / até 3x D=80cm. Fornecimento e execução.	10,00	13,00	D
37	Terraplenagem e compactação de subleito até 20cm de espessura		40.742,15	M2
38	Pintura faixas de pedestre, sinalização horizontal e ciclovia, com tinta retrorefletiva a base acrílica com microesferas de vidro - 2 anos. Fornecimento e execução.		4.255,25	M2
39	Base em pedra de mão para assentamento da galeria e gabião, fornecimento de material e execução.		108,00	M3

Navegantes, 24 de agosto de 2017.

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

Secretário de Obras e Serviços Municipais

CPF nº 647.138.739-34

JOSÉ FERNANDO VIEIRA

Engenheiro Fiscal de Obras

CREA nº 056.891-4



Registro realizado a partir do protocolo nº 71900060570
CAT nº 252019107797 de 30/07/2019, página 6 de 6



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252015051832
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **WALNEY AGILIO RAIMONDI**
Registro.....: SC S1 075674-7
C.P.F.....: 040.457.329-00
Data Nasc....: 08/12/1983
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/06/2006 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
BALNEARIO CAMBORIU - SC

•**ART 5139893-6**

Empresa.....: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE ITAJAI
Endereço Obra: RUA 7 DE SETEMBRO E RUA JOINVILLE
Bairro.....: CENTRO
88300 - ITAJAI - SC
Registrada em: 15/07/2014 Baixada em.. 02/03/2015
Período (Previsto) - Início: 15/07/2014 Término.....: 15/01/2015
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA
Dimensão do Trabalho ..: 245.986,51 METRO(S) CUBICO(S)
FABRICACAO
EXECUCAO
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 288,00 METRO(S)
GALERIA
Dimensão do Trabalho ..: 1.223,00 METRO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 5.590,18 METRO(S) CUBICO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 57,00 UNIDADE(S)
EXECUCAO
ESCORAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 3.435,66 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 6.606,20 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ..: 730,65 TONELADA(S)
EXECUCAO
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 6.606,20 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252015051832 emitida em 02/03/2015



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252015051832
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A016110 a A016110, o atestado contendo 001 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252015051832
02/03/2015, 17:27:17

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodoviá Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br





ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Itajaí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 83.102.277/0001-52, atesta para os devidos fins, que a empresa **CR ATEFATOS DE CIMENTO LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 01.650.178/0001-40** e registrada com o **CREA/SC 044591-5**, situada na Rua Mônica Gisele Elísio, nº 101, Bairro Cidade Nova, Itajaí/SC, tendo como responsável Técnico o **ENGº CIVIL WALNEY AGÍLIO RAIMONDI – CREA/SC 075.674-7**, fabricou, forneceu e executou material para a seguinte obra, satisfazendo plenamente as indicações de projetos dos respectivos contratos, conforme abaixo:

ART nº 5139893-6 - Execução de Obras de Infraestrutura de Transporte na Rua Sete de Setembro e Rua Joinville – Itajaí/SC. – Contrato 124/2014 – CR nº 007/2014 - Período da Obra: 15/07/2014 a 15/01/2015.

Item	Ativ. CREA	Descrição	Qtde.	Unid.	Unid. CREA	Objeto CREA
1	## - 53	Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t	245.986,51	M3	11	A0522
2	81 - 53	Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400 mm, simples, inclusive berço de madeira	187,00	M	10	A0605
3		Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 1000 mm, armado, inclusive berço de madeira	101,00			
4	81 - 53	Fornecimento e Assentamento de galeria de concreto BSCC (2,00 x 1,00) – dupla – seção de 4,00m2	1.223,00	M	10	A0418
5	81 - 53	Base / Sub-base de Rachão	4.666,79	M3	11	A0534
6		Base / Sub-base de Brita Graduada	923,39			
7	81 - 53	Caixa coletora para tubo D=400 mm - padrão PMI	57,00	UNID	45	A0453
8	## - 53	Escoramento contínuo de vala	3.435,66	M2	14	A0622
9	81 - 53	Imprimação de base com emulsão CM-30	6.006,20	M2	14	A0532
10	## - 53	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, exceto transp., e = 5 cm	730,65	TON	44	A0506
11	81 - 53	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	6.006,20	M2	14	A0533

Legenda: 81= Fabricação / 53= Execução

Nome:
CPF:
Cargo:


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
MARCELO SCHLIKMAN SOUZA
Coordenador Técnico Operacional



ITAJAÍ, 15 DE JANEIRO DE 2015.