



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL

PE 037/2021

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450

Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA, A SER INSTALADA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que estão inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e encargos sociais e outros pertinentes ao fornecimento do(s) objeto(s), bem como taxas, impostos, fretes e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s).

Declamos ainda concordar com todos os termos do edital

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos licitados deverão ser entregues sem ônus para a Prefeitura de Nova Trento. Prazo de entrega: em até 24 horas, a partir do recebimento da Solicitação de Fornecimento. Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados conforme a necessidade da municipalidade. A presente Ata de Registro de Preços ora firmada, entre a Prefeitura de Nova Trento e a empresa referida no preâmbulo deste instrumento, terá validade de 12 (doze) meses.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 dias a contar da entrega da Nota Fiscal. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir da sua reapresentação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite para apresentação da proposta

TOTAL GLOBAL: R\$ 3.608.580,00 – Três Milhões Seiscentos e Oito Mil e Quinhentos e Oitenta Reais

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil CREA 075.674-7

47 9983-0455 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1

CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 24 de Maio de 2021.

Cliente:	Licitação: PE 037/2021 Data / Hora: 24/05/2021 - 09:00	
Obra: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA, A SER INSTALADA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit.	Preço Total
1	Galeria pré moldada de concreto armado, seção quadrada interna de 1,50X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00 M, espessura mínima de 20 cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio de 15km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia	60,00	PÇ	CR	R\$ 3.419,20	R\$ 854,80	R\$ 4.274,00	R\$ 256.440,00
2	Galeria pré moldada de concreto armado, seção quadrada interna de 1,50X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00 M, espessura mínima de 20 cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio acima de 15km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia	60,00	PÇ	CR	R\$ 3.595,20	R\$ 898,80	R\$ 4.494,00	R\$ 269.640,00
3	Galeria pré moldada de concreto armado, seção quadrada interna de 2,50X2,50m, mísula de 20X20cm, C= 1.00M, espessura mínima de 20cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio de 15km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia	60,00	PÇ	CR	R\$ 5.090,40	R\$ 1.272,60	R\$ 6.363,00	R\$ 381.780,00
4	Galeria pré moldada de concreto armado, seção quadrada interna de 2,50X2,50m, mísula de 20X20cm, C= 1.00M, espessura mínima de 20cm, TB- 45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio acima de 15km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia	60,00	PÇ	CR	R\$ 5.268,80	R\$ 1.317,20	R\$ 6.586,00	R\$ 395.160,00
5	Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 2,00X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio de 15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia	60,00	PÇ	CR	R\$ 3.952,80	R\$ 988,20	R\$ 4.941,00	R\$ 296.460,00
6	Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 2,00X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio acima de 15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia	60,00	PÇ	CR	R\$ 4.060,80	R\$ 1.015,20	R\$ 5.076,00	R\$ 304.560,00

C. R. Artefatos de Cimento
 CNPJ 01.650.178/0001-40

Eng. Civil - CREA 075.574-7
 47 9983-6155 / 3346-5005

		60,00	PÇ	CR	R\$ 5.650,40	R\$ 1.412,60	R\$ 7.063,00	R\$ 423.780,00
7	Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 3,00X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio de 15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia							
8	Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 3,00X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio acima de 15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia	60,00	PÇ	CR	R\$ 5.840,00	R\$ 1.460,00	R\$ 7.300,00	R\$ 438.000,00
9	Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 2,50X2,00m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio de 15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia	60,00	PÇ	CR	R\$ 5.538,40	R\$ 1.384,60	R\$ 6.923,00	R\$ 415.380,00
10	Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 2,50X2,00m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio acima de 15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia	60,00	PÇ	CR	R\$ 5.698,40	R\$ 1.424,60	R\$ 7.123,00	R\$ 427.380,00
Três Milhões Seiscentos e Oito Mil Quinhentos e Oitenta Reais					Global		R\$	3.608.580,00

Mat/Equip 80%	R\$	2.886.864,00
Mão de Obra 20%	R\$	721.716,00
Total 100%	R\$	3.608.580,00

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7

41 9982-6155 X 3346-5005

Walney Agílio Raimondi

CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 24 de Maio de 2021

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

PE 037/2021

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elisio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 24 de Maio de 2021.