



Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla externa (m)
Urbana	0,35	0,028	0,014



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m3)	Volum. de Aterro (m3)	Volum. Aum. (m3)	Volum Aterro Aum. (m3)	Volum. Líquido (m3)
10+0,0	0,01	1,98	0,04	22,65	23,14	530,63	-507,48
10+10,0	0,00	2,00	0,06	19,91	23,20	550,53	-527,34
11+0,0	0,00	3,36	0,02	21,83	23,22	572,36	-549,15
11+10,0	0,00	3,10	0,00	27,30	23,22	599,67	-576,45
12+0,0	0,00	3,40	0,00	32,51	23,22	632,18	-608,96
12+10,0	0,00	1,93	0,02	26,67	23,24	658,85	-635,61
13+0,0	0,00	1,37	0,02	16,48	23,26	675,34	-652,07
13+10,0	0,00	2,36	0,00	18,60	23,27	693,94	-670,67
14+0,0	0,92	0,88	4,61	16,17	27,87	710,11	-682,24
14+10,0	2,32	0,03	16,20	4,56	44,08	714,68	-670,60
15+0,0	0,53	0,00	14,26	0,60	58,34	715,28	-656,94
15+75,4	3,12	0,18	13,76	0,99	72,10	716,28	-644,18

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Voluma de Corte (m3)	Voluma de Aterro (m3)	Volum. Aterro (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Voluma Líquido (m3)
0+0,00	0,27	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+88,8	0,00	4,68	1,22	26,45	1,22	26,45	-25,23
0+10,00	0,00	5,52	0,00	5,73	1,22	32,18	-30,96
0+12,50	0,00	5,51	0,00	13,78	1,22	45,96	-44,74
0+15,00	0,00	5,03	0,00	13,17	1,22	58,13	-57,91
0+17,50	0,00	4,55	0,00	11,97	1,22	71,10	-69,88
1+00,00	0,00	4,07	0,00	10,77	1,22	81,87	-80,65
1+25,00	0,00	3,47	0,00	9,42	1,22	91,29	-90,08
1+50,00	0,00	2,64	0,00	7,84	1,22	98,93	-97,71
1+75,00	0,03	1,79	0,03	5,54	1,25	104,47	-103,22
1+100,00	0,00	2,39	0,03	5,22	1,28	109,69	-108,41
1+12,50	0,00	2,37	0,00	5,95	1,28	115,64	-114,35
1+15,00	0,00	2,25	0,00	5,77	1,28	121,41	-120,12
1+17,50	0,00	1,97	0,00	5,27	1,28	126,87	-125,39
2+00,00	0,00	2,42	0,00	5,48	1,28	132,15	-130,87
2+25,00	0,00	2,08	0,00	5,62	1,28	137,77	-136,49
2+38,2	0,15	1,11	0,10	2,11	1,38	139,87	-138,49
2+50,00	0,02	0,86	0,45	1,15	1,83	141,03	-139,20
2+75,00	0,91	0,93	1,91	2,23	3,74	143,26	-139,52
2+100,00	1,12	0,85	2,53	2,23	6,27	145,49	-139,62

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Alar (m²)	Volum de Corte (m³)	Volum de Alar (m³)	Volum. Acum. Cort3	Volum Altero Acum. (m3)	Volumne Líquido (m3)
2+12.50	0.58	0.54	2.11	1.74	8.39	147.23	-138.84
2+15.00	0.22	0.85	1.00	1.74	8.39	148.98	-138.58
2+17.50	0.08	1.37	0.37	2.77	9.75	151.74	-141.99
3+00.00	0.70	0.88	0.68	2.81	10.73	154.55	-143.82
3+25.00	0.58	1.02	1.61	2.38	12.34	156.93	-144.59
3+50.00	0.48	1.24	1.33	2.83	13.67	159.76	-146.09
3+75.00	0.32	1.38	1.01	3.27	14.67	163.03	-148.36
3+100.00	0.22	1.50	0.68	3.60	15.35	166.63	-151.28
3+125.00	0.15	1.62	0.48	3.90	15.81	170.53	-154.72
3+150.00	0.11	1.69	0.32	4.13	16.13	174.66	-158.53
3+175.00	0.02	2.35	0.15	4.52	16.29	179.58	-163.29
3+187.77	0.01	2.25	0.02	2.92	16.30	182.50	-166.20
4+00.00	0.00	3.84	0.01	3.80	16.31	186.31	-170.00
4+100.00	0.00	4.77	0.00	43.05	16.31	229.35	-213.04
5+00.00	0.00	5.35	0.00	50.62	16.31	279.97	-263.66
5+45.50	0.00	5.16	0.00	23.93	16.31	303.89	-287.58
5+50.00	0.00	5.07	0.00	2.30	16.31	306.19	-289.88
5+73.1	0.00	4.56	0.00	11.11	16.31	317.30	-300.99
5+75.50	0.00	4.56	0.00	0.88	16.31	318.18	-301.87
5+100.00	0.00	3.16	0.00	9.64	16.31	327.82	-311.51

VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volumen Líquido (m³)
5+10.06	0.00	3.10	0.00	9.20	16.31	328.02
6+0.00	0.00	2.80	0.00	29.35	16.32	357.37
8+10.00	0.01	2.56	0.07	26.81	16.39	384.18
7+0.00	0.65	1.13	3.33	18.43	19.72	402.61
7+6.22	464.31	0.00	1445.51	4.50	1465.23	406.11
						1059.12

MUNICÍPIO

OBRA

DETALHAMENTOS

PROJETO

APROVAÇÃO DA PREFEITURA

4º REVISÃO

DATA

JUN/2021

PRANCHA

2/6