



SCHROEDER & SCHMIDT
CONSTRUTORA



PROPOSTA **DE PREÇOS**

PROPONENTE: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROCESSO Nº 067/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA LOMBARDIA NO BAIRRO CLARAÍBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, VIA EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL Nº 37860003 AO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

DATA DE ENTREGA: 05 de Maio de 2022 ÀS 08h30min.

DATA DE ABERTURA: 05 de Maio de 2022 ÀS 09h00min.

Rua Augusto Hasse nº690 Sala03
Bairro: Benedito CEP:89.084-440 em Indaial/SC
anderson@schroedereschmidt.com.br
CNPJ: 43.887.548/0001-08



SCHROEDER & SCHMIDT
CONSTRUTORA



Ao Município de Nova Trento
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
ABERTURA: 05/05/2022 às 09:00 horas.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Indaial, 05 de Maio 2022.

A Prefeitura Municipal de Nova Trento
Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|--|
| 01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA LOMBARDIA NO BAIRRO CLARAÍBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, VIA EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL Nº 37860003 AO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666/93, DE 21/06/1993, LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL. |
| | Total Geral = R\$422.050,23 (BDI 19,96%) |

Executaremos a obra:

pelos Valor Global de R\$422.050,23 (Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Cinquenta reais e Vinte e três centavos)

O prazo máximo de execução dos serviços será de 03 (três) meses, a contar do recebimento da respectiva **Ordem de Serviço**, de acordo com o cronograma físico proposto, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da proposta; Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de **60 (sessenta) dias**, contados da data limite para sua apresentação.


CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA

anderson@schroedereschmidt.com.br – Tel- (47) 98473-1536

CNPJ nº 43.887.548/0001-08

Rua Augusto Hasse até 1698 lado par nº690 Sala03, Bairro: Benedito CEP:89.084-440 em Indaial/SC

BANCO AILOS :085 – AG. VIACREDI:101 – CC: 1368.062-5


CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT
CNPJ 43.887.548/0001-08
Anderson Minatti Schmidt
Eng. Civil CREA/SC 104.163-0
Sócio Proprietário



SCHROEDER & SCHMIDT
CONSTRUTORA



No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Indaial, 05 de Maio 2022.

Anderson Minatti Schmidt
Sócio Proprietário
CNPJ: 43.887.548/0001-08



SCHROEDER & SCHMIDT

OBRA DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA PREFEITO LEOPOLDO SCHRAMM | | | Nº SICONV 0 | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DARUA LOMBARDA | MUNICÍPIO/UF NOVA TRENTO/SC | BDI 1 19,98% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% | DATA BASE 01-2022 (N DES.) |

Orçamento Global

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| RUA LOMBARDA | | | | | | | |
| 1. | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM | | | | | | R\$ 12.406,54 |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 2,50 | 235,00 | BDI 1 | R\$ 281,91 | R\$ 704,78 |
| 1.2 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 452,23 | 2,00 | BDI 1 | R\$ 2,40 | R\$ 1.086,35 |
| 1.3 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 391,70 | 7,00 | BDI 1 | R\$ 8,40 | R\$ 3.290,28 |
| 1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 4.522,30 | 1,35 | BDI 1 | R\$ 1,62 | R\$ 7.326,13 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS | | | | | | R\$ 407.616,37 |
| 3.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 5.335,50 | 1,30 | BDI 1 | R\$ 1,56 | R\$ 8.323,38 |
| 3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 1.510,00 | 36,00 | BDI 1 | R\$ 43,19 | R\$ 65.216,90 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 5.355,50 | 52,00 | BDI 1 | R\$ 62,38 | R\$ 334.076,09 |
| 4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | R\$ 2.027,32 |
| 4.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | 620,00 | BDI 1 | R\$ 743,75 | R\$ 1.487,50 |
| 4.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | 450,00 | BDI 1 | R\$ 539,82 | R\$ 539,82 |
| Total Geral R\$ | | | | | | | 422.050,23 |

Indaial, 05 de Maio de 2022.

Bairro: Benedito CEP: 89.084-440 em Indaial/SC
anderson@schroederschmidt.com.br
CNPJ: 43.887.548/0001-08

Anderson Minatti Schmidt

CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT
CNPJ 43.887.548/0001-08
Anderson Minatti Schmidt
Eng. Civil CREA/SC 104.163-0
Sócio Proprietário





SCHROEDER & SCHMIDT
CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO / SANTA CATARINA
PAVIMENTAÇÃO DA RUA LOMBARDIA
Data:05/05/2022

COMPOSIÇÃO DE BDI

| DEMONSTRATIVO BDI - Para construção de rodovias e ferrovias | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-------|------------|---------|
| Item | Identificação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | PROJETO |
| AC | Administração Central | 3,80% | 4,01% | 4,67% | 4,01% |
| G | Seguro e Garantia | 0,32% | 0,40% | 0,74% | 0,40% |
| R | Risco | 0,50% | 0,56% | 0,97% | 0,56% |
| DF | Despesas Financeiras | 1,02% | 1,11% | 1,21% | 1,11% |
| L | Lucro | 6,64% | 7,30% | 8,69% | 8,00% |
| I* | Tributos * | | | | 4,45% |
| TOTAL | | | | | 19,96% |


| TRIBUTOS | % |
|----------|-------|
| PIS** | 0,65% |
| COFINS** | 3,00% |
| ISS | 0,80% |
| Total | 4,45% |

FÓRMULA

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

| |
|---------------------|
| BDI = 19,96% |
|---------------------|

Indaial, 05 de Maio de 2022.


CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT
CNPJ 43.887.548/0001-08
Anderson Minatti Schmidt
Eng. Civil CREA/SC 104.163-0
Sócio Proprietário

Bairro: Benedito CEP:89.084-440 em Indaial/SC
anderson@schroedereschmidt.com.br
CNPJ: 43.887.548/0001-08



ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA.

CNPJ: 43.887.548/0001-08

FONE: (47) 3333-8893

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 05/05/2022

ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 05/05/2022