

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ELETROCALHA PERFORADA 50X50X3000mm	UND		24,15	74,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,23
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	29,10
COTAÇÃO	001	ELETROCALHA PERFORADA 50X50X3000mm	UND	1	24,15	24,15
Composição	002	LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFLETOR 17" SOQUETE CILINDRICA	UND		0,00	363,18
SINAPI-I	1022	PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	20	0,00	1,68
SINAPI-I	3756	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	UN	1	0,00	46,01
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2253047	0,00	135,68
SINAPI-I	12317	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT	UN	1	0,00	58,57
SINAPI-I	13382	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W	UN	1	0,00	170,74
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	29,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,554	0,00	16,53
Composição	003	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M³		0,00	327,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	0,00	22,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,544	0,00	16,53
SINAPI-I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	0,00	270,00
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,088	0,00	1,40
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,093	0,00	0,29
Composição	004	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³		0,00	333,71
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,504	0,00	22,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,504	0,00	16,53
SINAPI-I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,163	0,00	270,00
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,066	0,00	1,40
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,066	0,00	0,29
Composição	005	TELHA ONDULADA DE AÇO ZINCADO, ESPESSURA 0,5MM, PRÉ-PINTADA 2 FACES	M²		0,00	59,64
SINAPI-I	25007	TELHA DE AÇO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	1	0,00	28,49
SINAPI-I	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	3	0,00	0,75
SINAPI-I	13294	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	8	0,00	0,58
IPPUJ	110.99.05.15.330	Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00mm)	un	1	0,00	0,22
IPPUJ	125.05.05.05.210	Ajudante de telhadista	h	0,3	0,00	15,26
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	22,63
SINAPI-I	7241	CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM	M2	0,3	0,00	42,33
Composição	006	PLACA SINALIZADORA DE EXTINTORES AUTO COLANTE, DENTRO DA NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS	un		0,00	12,73
IPPUJ	116.25.05.10.3235	Placa-seta de PVC para extintor, 15x37,5cm.	un	1	0,00	11,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,083	0,00	16,53
Composição	007	PLACA SINALIZADORA (REDONDA) PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS AUTO COLANTE, DENTRO DA NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS	UN		0,00	10,45
IPPUJ	116.25.05.10.3240	Placa sinalizadora auto-colante, redonda, com inscrição "PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS"	un	1	0,00	9,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,083	0,00	16,53
Composição	008	CABO DE COBRE NU 50MM² MEIO-DURO	M		0,00	40,39
SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,01	0,00	25,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	29,10
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	21,23
Composição	009	ESTRUTURA METÁLICA	KG		0,00	10,69
SICRO	M0682	AÇO GALVANIZADO EM PERFIS ASTM A36	KG	0,97355	0,00	5,36
SICRO	M1367	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	0,0876	0,00	5,95
SICRO	M2979	CHUMBADOR EM AÇO CA 25	KG	0,0047	0,00	4,33
SICRO	M2420	PARAFUSO CABELA ABAULADA M8 COM PORCA E ARRUELA	UND	0,0154	0,00	1,62
SICRO	M2419	PARAFUSO CABELA ABAULADA M6 COM PORCA E ARRUELA	UND	0,00769	0,00	0,85
SICRO	M1924	TIRANTE DE BARRA DE AÇO	KG	0,00293	0,00	7,66
SICRO	M0164	TUBO GALVANIZADO PERFIL QUADRADO E: 2MM	M	0,36133	0,00	12,33
IPPUJ	C30.40.10.50.020	Barra rosçada 5/16"	m	0,00157	0,00	18,05
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02084	0,00	20,64
Composição	010	JUNTA DE DILATAÇÃO TRATADA COM PU	M		0,00	12,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	22,37

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	16,53
SINAPI-I	11622	SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS	KG	0,133	0,00	47,06

14/02/2019
 Data

Responsável Técnico: José Carlos Zandoná
 CREA/CAU: 42.499-5/SC