



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1043770-96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Trento	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS ETAPA II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS ETAPA II	MUNICÍPIO / UF Nova Trento/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE EVENTOS ETAPA II									301.370,26
1.			CENTRO DE EVENTOS ETAPA II					-	301.370,26
1.1.			INSTALAÇÕES PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DA OBRA					-	1.293,57
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,13	343,43	BDI 1	413,28	1.293,57
1.2.			PISO EM CONCRETO ARMADO					-	36.885,79
1.2.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	419,93	0,53	BDI 1	0,64	268,76
1.2.0.2.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	20,99	141,88	BDI 1	170,74	3.583,83
1.2.0.3.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	982,35	10,08	BDI 1	12,13	11.915,91
1.2.0.4.	SINAPI	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	158,13	11,30	BDI 1	13,60	2.150,57
1.2.0.5.	COMPOSIÇÃO	004	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	41,99	333,71	BDI 1	401,59	16.862,76
1.2.0.6.	COMPOSIÇÃO	010	JUNTA DE DILATAÇÃO TRATADA COM PU	M	141,30	12,37	BDI 1	14,89	2.103,96
1.3.			ESTRUTURA METÁLICA					-	243.101,64
1.3.1.			COBERTURA					-	32.655,35
1.3.1.1.	Composição	005	TELHA ONDULADA DE AÇO ZINCADO, ESPESSURA 0,5MM, PRÉ-PINTADA 2 FACES	M2	455,00	59,64	BDI 1	71,77	32.655,35
1.3.2.			ESTRUTURA					-	210.446,29
1.3.2.1.	Composição	009	ESTRUTURA METÁLICA	KG	23.706,06	6,89	BDI 1	8,29	196.523,24
1.3.2.2.	SINAPI	74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M2	885,69	13,06	BDI 1	15,72	13.923,05
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.402,71
1.4.0.1.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	53,06	BDI 1	63,85	63,85
1.4.0.2.	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	15,63	BDI 1	18,81	18,81
1.4.0.3.	COMPOSIÇÃO	002	LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFLETOR 17" SOQUETE CILINDRICA	UND	6,00	363,18	BDI 1	437,05	2.622,30
1.4.0.4.	COMPOSIÇÃO	001	ELETROCALHA PERFURADA 50X50X3000mm	UND	15,00	74,48	BDI 1	89,63	1.344,45
1.4.0.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	390,00	2,88	BDI 1	3,47	1.353,30
1.5.			PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO					-	14.686,55
1.5.1.			SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES					-	353,96



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1043770-96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Trento	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS ETAPA II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS ETAPA II	MUNICÍPIO / UF Nova Trento/SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE EVENTOS ETAPA II									301.370,26
1.5.1.1.	Composição	006	PLACA SINALIZADORA DE EXTINTORES AUTO COLANTE, DENTRO DA NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS	UND	2,00	12,73	BDI 1	15,32	30,64
1.5.1.2.	Composição	007	PLACA SINALIZADORA (REDONDA) PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS AUTO COLANTE, DENTRO DA NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS	UN	2,00	10,45	BDI 1	12,58	25,16
1.5.1.3.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	109,79	BDI 1	132,12	264,24
1.5.1.4.	SINAPI	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	2,00	14,09	BDI 1	16,96	33,92
1.5.2.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					-	14.332,59
1.5.2.1.	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	12,00	33,45	BDI 1	40,25	483,00
1.5.2.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	41,49	BDI 1	49,93	149,79
1.5.2.3.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00	159,30	BDI 1	191,70	575,10
1.5.2.4.	Composição	008	CABO DE COBRE NU 50MM² MEIO-DURO	M	270,00	40,39	BDI 1	48,61	13.124,70

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Trento/SC

Local

quinta-feira, 25 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: José Carlos Zandoná

CREA/CAU: 42.499-5/SC

ART/RRT: 0