

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**PROJETO:** Cancha de Bocha - Incanto Trentino - Área construída: 40,00 x 4,00 m = 160,00 m²**LOCAL:** Nova Trento / SC**Data base orçamento: Mês 05/2019 - Desonerado****ORÇAMENTO**

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Unid.	Qtidade	Custo Un	BDI (%)	Preço Un	Preço do Serviço
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Mercado Local	Projeto Arquitetônico	m ²	160,00	3,00	20,34%	3,61	577,60
1.2	Mercado Local	Projeto Estrutural	m ²	160,00	2,50	20,34%	3,01	481,60
1.3	Mercado Local	Projeto Preventivo de Incêndio	m ²	160,00	2,50	20,34%	3,01	481,60
1.4	74209/001	Placa da obra 2,00 x 1,00 m - padrão Prefeitura	m ²	2,00	328,04	20,34%	394,76	789,52
		Valor total.....						2.330,32
2		INFRA - ESTRUTURA						
2.1	Mercado Local	Locação da obra	m ²	160,00	3,00	20,34%	3,61	577,60
2.2	Mercado Local	Furos com trado mecazinizado com d=30 cm, profundidade de 7,00 m e concreto armado	m	63,00	48,00	20,34%	57,76	3.638,88
2.3	73965/009	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < H <= 1 m	m ³	4,50	147,50	20,34%	177,50	798,75
2.4	96616	Lastro de concreto magro, espessura 5 cm - Sapatas	m ³	0,45	435,90	20,34%	524,56	236,05
2.5	92917	Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, fornecimento, corte, dobra e colocação - Sapatas	kg	105,60	9,56	20,34%	11,50	1.214,40
2.6	94971	Concreto bombeado, lançamento e adensamento - Fck = 25 Mpa - Sapatas	m ³	2,70	319,06	20,34%	383,96	1.036,69
2.7	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de formas - Vigas baldrame	m ²	48,00	64,10	20,34%	77,14	3.702,72
2.8	92915	Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, fornecimento, corte, dobra e colocação - Vigas Baldrame	kg	70,40	11,24	20,34%	13,53	952,51
2.9	92917	Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, fornecimento, corte, dobra e colocação - Vigas Baldrame	kg	79,20	9,56	20,34%	11,50	910,80
2.10	92919	Armação de aço CA-50, d=10,0 mm, fornecimento, corte, dobra e colocação - Vigas Baldrame	kg	124,75	7,79	20,34%	9,37	1.168,91
2.11	94971	Concreto bombeado, lançamento e adensamento - Fck = 25 Mpa - Vigas Baldrame	m ³	3,60	319,06	20,34%	383,96	1.382,26
2.12	94319	Aterro interno (edificações) compactação mecanizada - Vigas Baldrame	m ³	64,00	31,85	20,34%	38,33	2.453,12
2.13	74106/001	Impermeabilização de estruturas enterradas, c/ tinta asfáltica, duas demãos - Vigas baldrame	m ²	12,00	8,89	20,34%	10,70	128,40
		Valor total.....						18.201,09
3		SUPRA - ESTRUTURA						
3.1	92431	Fabricação, montagem e desmontagem de formas - Pilares	m ²	16,20	40,38	20,34%	48,59	787,16
3.2	92915	Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, fornecimento, corte, dobra e colocação - Pilares	kg	42,24	11,24	20,34%	13,53	571,51
3.3	92919	Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, fornecimento, corte, dobra e colocação - Pilares	kg	104,78	7,79	20,34%	9,37	981,79
3.4	94971	Concreto bombeado, lançamento e adensamento - Fck = 25 Mpa - Pilares	m ³	0,97	319,06	20,34%	383,96	372,44
3.5	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de formas - Vigas	m ²	36,00	64,10	20,34%	77,14	2.777,04
3.6	92915	Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, fornecimento, corte, dobra e colocação - Vigas	kg	63,36	11,24	20,34%	13,53	857,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**PROJETO:** Cancha de Bocha - Incanto Trentino - Área construída: 40,00 x 4,00 m = 160,00 m²**LOCAL:** Nova Trento / SC**Data base orçamento: Mês 05/2019 - Desonerado****ORÇAMENTO**

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Unid.	Qtidade	Custo Un	BDI (%)	Preço Un	Preço do Serviço
8		PINTURA						
8.1	Mercado Local	Selador acrílico sobre reboco (novo), uma demão	m ²	288,00	2,50	20,34%	3,01	866,88
8.2	88489	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m ²	288,00	11,04	20,34%	13,29	3.827,52
8.3	Mercado Local	Pintura emborrachada sobre piso de concreto, 2 demãos	m ²	160,00	14,20	20,34%	17,09	2.734,40
		Valor total.....						7.428,80
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	97622	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento (abertura de paredes)	m ³	3,44	38,81	20,34%	46,70	160,65
9.2	87545	Requadro com reboco pronto filtrado em paredes no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) e janelas de atendimento	Portas m ²	22,96	18,96	20,34%	22,82	523,95
9.3	Mercado Local	Limpeza da obra	m ²	160,00	1,80	20,34%	2,17	347,20
		Valor total.....						1.031,80
		TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						81.666,05

Onildo Dalbosco Júnior
Eng° Civil – CREA/SC 34.561-7
Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias