



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Nova Trento / SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RUA ALFERES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE DA RUA ALFERES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVA TRENTO / SC	<b>BDI 1</b> 19,60%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE DA RUA ALFERES</b>									<b>105.046,88</b>	
<b>1.</b>			<b>PASSEIOS RUA ALFERES</b>						<b>105.046,88</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>6.698,97</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	384,82	BDI 1	460,24	920,48	RA
1.1.2.	Composição	005	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	159,97	10,72	BDI 1	12,82	2.050,82	RA
1.1.3.	DEINFRA	42535	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS COM 6 CM DE ESPESSURA	M2	187,40	15,70	BDI 1	18,78	3.519,37	RA
1.1.4.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	22,47	3,48	BDI 1	4,16	93,48	RA
1.1.5.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	22,47	4,27	BDI 1	5,11	114,82	RA
<b>1.2.</b>			<b>PASSEIOS</b>						<b>95.678,83</b>	
1.2.1.	SINAPI	89894	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF 12/2013	M3	164,67	13,64	BDI 1	16,31	2.685,77	RA
1.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	164,67	6,69	BDI 1	8,00	1.317,36	RA
1.2.3.	SINAPI	74005/1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	164,67	5,17	BDI 1	6,18	1.017,66	RA
1.2.4.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	261,52	84,61	BDI 1	101,19	26.463,21	RA
1.2.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	684,94	55,48	BDI 1	66,35	45.445,77	RA
1.2.6.	Composição	001	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X30X10 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE)	M	501,58	31,25	BDI 1	37,38	18.749,06	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>2.669,08</b>	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	40,32	13,06	BDI 1	15,62	629,80	RA
1.3.2.	Composição	002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, L = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	6,00	117,44	BDI 1	140,46	842,76	RA
1.3.3.	Composição	003	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA	UN	6,00	166,74	BDI 1	199,42	1.196,52	RA

Encargos sociais:

Observações:  
ALÉM DOS REFERENCIAIS SINAPI, TAMBÉM FORAM UTILIZADAS AS TABELAS SICRO DE JULHO DE 2019

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA TRENTO / SC  
Local  
quarta-feira, 26 de agosto de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: José Carlos Zandoná  
CREA/CAU: 042.499-5/SC  
ART/RRT: 0