



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673200



CONFERÊNCIA DA PROPOSTA

PROCESSO Nº 007/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022

EMPRESA ANDRADE E AMORIM

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS

VALOR MÁXIMO: R\$ 65.484,85

VALOR PROPOSTO R\$ 66.172,58

- (X) IDENTIFICAÇÃO DE MODALIDADE E NUM. DA LICITAÇÃO
(X) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
(X) NOME DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE
(X) VALORES DISCRIMINADOS POR ITEM
(X) INDICAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA
(X) PRAZO DE EXECUÇÃO
(X) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(X) COMPOSIÇÃO DE BDI
NUMERO OBTIDO EM CASO DE SORTEIO
CLASSIFICAÇÃO

ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – DATA: 04/02/2022 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA ESTRADA PONTA FINA NO BAIRRO PONTA FINA SUL.

CARTA PROPOSTA

À comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

A empresa ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Doutor Almir Zunino nº 564, Bairro Jardim São Paulo, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 07.258.202/0001-87, vem respeitosamente apresentar CARTA PROPOSTA para a execução de projeto de Obras de Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem Pluvial da Estrada Ponta Fina no Bairro Ponta Fina Sul no município de Nova Trento/SC, transferências especiais regulamentadas através da portaria SEF nº 321/2021 em conformidade com portaria nº 414/SEF de 14/10/2021 que divulga prefeitura de Nova Trento valor destinado ao município de Nova Trento/SC, em conformidade com a lei n. 8.666/93, de 21/06/1993, lei 123/2006 e demais alterações, incluindo mão de obra, material e equipamentos necessários, conforme termo de referência (projeto básico), planilhas e minuta contratual.

O prazo de execução da obra não superior ao previsto no cronograma físico-financeiro em anexo, e a validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.

Valor Total da Proposta: R\$ 64.172,59 (Sessenta e quatro mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

Valor Total Mão de Obra: R\$ 6.417,26 (Seis mil e quatrocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos)

Valor Total Materiais: R\$ 57.755,73 (Cinquenta e sete mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos)

Para efeitos de tributação será utilizado 12% (doze por cento) para efeitos de mão de obra e 88% (oitenta e oito por cento) para materiais.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas relativos a seguros para cobrir equipamentos, materiais e serviços gerais aplicados direta ou indiretamente nas obras em questão, serviços de vigilância e segurança da obra, transportes de máquinas e equipamentos, bem como de pessoal dentro ou fora do município, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, impostos e taxas que possam influir direta ou indiretamente nos custos da execução das obras/serviços, e demais afins.

Dados para Pagamento: Banco 01: Banco do Brasil Agência:2628-9 Nº Conta: 44444-8

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

NOME: JOSÉ IRIVAM AMORIM

RG: 1602440-0

CPF: 692.454.449-53

JOSE IRIVAM
AMORIM:
69245444953


Assinado digitalmente por JOSE IRIVAM AMORIM
88245444953
CN: C=BR, CH=CPF-Brasil, OU=78540706000188
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=SEM GRANCO,
OU=SEMCAI, CH=JOSE IRIVAM AMORIM,
88245444953
Título: Est sou o autor deste documento.
Localizar sua cópia de assinatura aqui
Data: 2022.02.04 17:50:02-03'07'
Cód. PCP (revisão): 11.1.0

Assinatura do Representante

07.258.202/0001-87
ANDRADE & AMORIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

R. Dr. Almir Zunino, nº 564
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo
São João Batista - Sta. Catarina

São João Batista, 04 de fevereiro de 2022.


Ervelton de Andrade Amorim
Engenheiro Civil
CREA/SC 132177-3

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI 1		
TIPO DE OBRA		
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	8,50%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,26%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula.

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARAMOS QUE O BDI UTILIZADO PARA FORMULAR A PROPOSTA FOI DE 20,26%

São João Batista, 04 de fevereiro de 2021.


Evellton de Andrade Amorim
Engenheiro Civil
CREA/SC 132177-3

JOSE IRIVAM
AMORIM:
69245444953

Aprovado eletronicamente por JOSE IRIVAM AMORIM
892664803
DN-C-485, CN-IC-2/2018, CN=1584672000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=REB in-CPA A1, OU=SEB BRANCO,
OU=PRONEXIA, CN=JOSE IRIVAM AMORIM
892664803

JOSÉ IRIVAM AMORIM
CPF: 692.454.449-53
RG: 1602440-0
EMPRESÁRIO

07.258.202/0001-87
ANDRADE & AMORIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

R. Dr. Almir Zunino, nº 564
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo
São João Batista - Sta. Catarina


ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI
 CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175
 Rua: Doutor Almir Zunino, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000
 Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

**EDITAL DE LICITAÇÃO N° 007/2022
 TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022**

OBRA	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA PONTA FINAL SUL (ANTIGA)-NOVA TRENTO/SC	BDI	20,26%
-------------	--	------------	---------------

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Valor Unit mão de obra	Valor Unit materiais	Total
1 SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO. 1,20m x 2,40m (REF. 74209)	UND	1	875,81	87,58	788,23	875,81
2 TERRAPLANAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	49,87	12,77	1,28	11,49	636,84
2.2	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	km	349,09	0,43	0,04	0,39	150,11
2.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO COM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE - DMT 5,0KM	M²	73,7	12,55	1,25	11,30	924,94
3 DRENAGEM PLUVIAL							
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	92,8	7,03	0,70	6,33	652,38
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	1,57	223,96	22,40	201,56	351,62
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	14	40,55	4,05	36,50	567,70
3.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	14	30,40	3,04	27,36	425,60
3.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	68	52,08	5,21	46,87	3.541,44
3.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	68	42,44	4,24	38,20	2.885,92


Ervelton de Andrade Amorim
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 132177-3

ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI
 CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175
 Rua: Doutor Almir Zúrinno, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000
 Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Valor Unit mão de obra	Valor Unit materiais	Total
3.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇÃS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	83,26	18,64	1,86	16,78	1.551,97
3.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	66,74	0,43	0,04	0,39	28,70
3.9	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM	UND	3	2.042,83	204,28	1.838,55	6.128,49
3.10	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	3	1.254,93	126,49	1.129,44	3.764,79
3.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1	2.656,63	266,66	2.390,97	2.656,63
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS						38.290,92
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	417	2,08	0,21	1,87	867,36
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)	m³	41,7	87,70	8,77	78,93	3.657,09
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	41,7	5,54	0,55	4,99	231,02
4.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1167,6	0,43	0,04	0,39	502,07
4.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	114	50,39	5,04	45,35	5.744,46
4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	417	65,46	6,55	58,91	27.296,82
5	SINALIZAÇÃO						730,84
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	730,84	73,08	657,76	730,84
TOTAL							64.172,59

JOSE IRIVAM AMORIM
 AMORIM: 69245444953

Atividade regulamentada por JOSE IRIVAM AMORIM
 CNPJ: 07.258.202/0001-87
 INSC ESTADUAL: 254938175
 RUA: DOUTOR ALMIR ZURINNO, 564, BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, SÃO JOÃO BATISTA/SC - CEP 88.240-000
 FONE: (48) 3265-1098, E-MAIL: ANDRADE.AMORIM.PVD@HOTMAIL.COM

JOSE IRIVAM AMORIM - CPF N° 692.454.449-53

EMPRESÁRIO

07.258.202/0001-87

ANDRADE & AMORIM
 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

R. Dr. Almir Zúrinno, nº 564
 88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo
 São João Batista - Sta. Catarina

São João Batista, 04 de fevereiro de 2022

MÃO DE OBRA	6.417,26
MATERIAIS	57.755,33

Ernesto de Andrade Amorim
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 132177-3

ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI
CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC. ESTADUAL: 254938175

Envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI – CNPJ: 07.258.202/0001-87
TELEFONE: (48) 3265-1098

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 04/02/2022

Rua: Doutor Almir Zumino, nº 564, Bairro: Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000.
Fone/fax (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pyd@hotmail.com