

ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO ROQUE LTDA.

CNPJ 03.541.121/0001-39

FONE: 48 3267 0290

RUA JOSÉ BATTISTI ARCHER, 351, SÃO ROQUE, CEP 88.270-000
NOVA TRENTO

SANTA CATARINA

PROPOSTA DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N° 046/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ABERTURA: 27/04/2022 às 09:00 horas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TUBOS DE CONCRETO, MEIO-FIO DE CONCRETO, LAJOTAS SEXTAVADAS E PAVER DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME QUANTIDADES, NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM O PRESENTE ANEXO

Item	Qtde.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1.000	unid.	Tubo de concreto simples, diâmetro 20 cm, 1.000 mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS-1, espessura mínima de parede 32 mm	SÃO ROQUE	22,50	22.500,00
2	4.000	unid.	Tubo de concreto simples, diâmetro 30 cm, 1.000 mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS-1, espessura mínima de parede 32 mm	SÃO ROQUE	26,00	104.000,00
3	4.000	unid.	Tubo diam. 40 cm em concreto fck 18MPa (parede de 5cm)	SÃO ROQUE	38,00	152.000,00
4	2.000	unid.	Tubo diam. 50 cm em concreto fck 18MPa (parede de 5cm)	SÃO ROQUE	55,00	110.000,00
5	3.000	unid.	Tubo diam. 60 cm em concreto fck 18MPa (parede de 6cm)	SÃO ROQUE	69,00	207.000,00
6	1.200	unid.	Tubo diam. 80 cm em concreto armado fck 18MPa e tela de aço (parede de 8cm)	SÃO ROQUE	185,00	222.000,00
7	2.500	unid.	Tubo diam. 100 cm em concreto armado fck 18MPa e tela de aço CA-60 1#138 (parede de 10cm)	SÃO ROQUE	259,50	648.750,00
10	500	UNID	Tubo de concreto PA-1 diam. 60 cm com malha de aço,	SÃO ROQUE	125,00	62.500,00
					Total	R\$ 1.528.750,00

* Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

Dados Bancários:

Razão Social: ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO ROQUE LTDA - CNPJ 03.541.121/0001-39

Banco: DO BRASIL

