

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**PROJETO:** Padronização das Calçadas do Trinta Réis**LOCAL:** Trinta Réis - Extensão da Rua 1.300,00 m**Data de referência dos custos:**12/2015**COMPOSIÇÃO DE PREÇO - MATERIAL E MÃO DE OBRA**

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Unid.	Qtidade	Custo Un	BDI (%)	Preço Un	Preço do Serviço
1.6		Piso intertravado retangular, com dimensões de 20 x 10 x 6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural						
	370	Areia média	m ³	0,1000	54,50	24,00%	67,58	6,76
	36155	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural	m ²	1,00	44,52	24,00%	55,20	55,20
	88316	Servente com encargos	h	0,35	11,80	24,00%	14,63	5,12
	88260	Calceteiro com encargos	h	0,16	14,65	24,00%	18,17	2,91
		Valor total.....			56,44	24,00%	69,99	69,99
1.7		Piso intertravado retangular, com dimensões de 20 x 10 x 6 cm, sobre colchão de areia - Podotátil na cor vermelha						
	370	Areia média	m ³	0,1000	54,50	24,00%	67,58	6,76
	36156	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Podotátil na cor vermelha	m ²	1,00	55,65	24,00%	69,01	69,01
	88316	Servente com encargos	h	0,35	11,80	24,00%	14,63	5,12
	88260	Calceteiro com encargos	h	0,16	14,65	24,00%	18,17	2,91
		Valor total.....			67,57	24,00%	83,80	83,80