

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**PROJETO:** Padronização das Calçadas do Trinta Réis**LOCAL:** Trinta Réis - Extensão da Rua 1.300,00 m

Data base orçamento : Dezembro/2015

ORÇAMENTO

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Unid.	Qtidade	Custo Un	BDI (%)	Preço Un	Preço do Serviço
1		Trecho 01 - Rua Independência (Escola Prof. Francisco João Valle) até a esquina da Rua Alferes com 500,00 metros de extensão)						
1.1	74209/001	Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padrão Prefeitura	m ²	2,50	343,46	24,00%	425,89	1.064,73
1.2	85367	Demolição de pisos em calçadas e passeios	m ²	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	PMNT
1.3	85335	Retirada de meio fio	m	1.000,00	5,78	24,00%	7,17	7.170,00
1.4	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m ³	300,00	0,00	0,00%	0,00	PMNT
1.5	74005/001	Regularização e compactação mecânica	m ³	150,00	3,63	24,00%	4,50	675,00
1.6	Composição	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural	m ²	1.100,00	56,44	24,00%	69,99	76.989,00
1.7	Composição	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Podotátil na cor vermelha	m ²	400,00	67,57	24,00%	83,80	33.520,00
1.8	74223/001	Meio fio de concreto pré moldado - 12x15x30x100 cm, rej. c/ argamassa	m	1.000,00	34,11	24,00%	42,30	42.300,00
1.9	83695/001	Rejuntamento do paiver com areia fina	m ²	1.500,00	14,59	24,00%	18,09	27.135,00
1.10	79334/001	Pintura de meio fio de 12xx15x30x100 cm a base de cal, duas demãos	m	1.000,00	5,36	24,00%	6,65	6.650,00
		Valor total.....						195.503,73
2		Trecho 02 - Esquina da Rua Independência com a Rua Alferes (Sentido interior) até a empresa de extração de areia Dazareia com 400,00 metros de extensão)						
2.1	85367	Demolição de pisos em calçadas e passeios	m ²	1.200,00	11,41	24,00%	0,00	PMNT
2.2	85335	Retirada de meio fio	m	800,00	5,78	24,00%	7,17	5.736,00
2.3	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m ³	240,00	18,23	24,00%	0,00	PMNT
2.4	74005/001	Regularização e compactação mecânica	m ³	120,00	3,63	24,00%	4,50	540,00
2.5	Composição	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural	m ²	880,00	56,44	24,00%	69,99	61.591,20
2.6	Composição	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Podotátil na cor vermelha	m ²	320,00	67,57	24,00%	83,80	26.816,00
2.7	74223/001	Meio fio de concreto pré moldado - 12x15x30x100 cm, rej. c/ argamassa	m	800,00	34,11	24,00%	42,30	33.840,00
2.8	83695/001	Rejuntamento do paiver com areia fina	m ²	1.200,00	14,59	24,00%	18,09	21.708,00
2.9	79334/001	Pintura de meio fio de 12xx15x30x100 cm a base de cal, duas demãos	m	800,00	5,36	24,00%	6,65	5.320,00
		Valor total.....						155.551,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**PROJETO:** Padronização das Calçadas do Trinta Réis**LOCAL:** Trinta Réis - Extensão da Rua 1.300,00 m**Data base orçamento :** Dezembro/2015**ORÇAMENTO**

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Unid.	Qtidade	Custo Un	BDI (%)	Preço Un	Preço do Serviço
3		Trecho 03 - Esquina da Rua Independência com a Rua Alferes (Sentido centro) até o Calvário com 400,00 metros de extensão)						
3.1	85367	Demolição de pisos em calçadas e passeios	m ²	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	PMNT
3.2	85335	Retirada de meio fio	m	800,00	5,78	24,00%	7,17	5.736,00
3.3	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m ³	240,00	0,00	0,00%	0,00	PMNT
3.4	74005/001	Regularização e compactação mecânica	m ³	120,00	3,63	24,00%	4,50	540,00
3.5	Composição	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural	m ²	880,00	56,44	24,00%	69,99	61.591,20
3.6	Composição	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Podotátil na cor vermelha	m ²	320,00	67,57	24,00%	83,80	26.816,00
3.7	74223/001	Meio fio de concreto pré moldado - 12x15x30x100 cm, rej. c/ argamassa	m	800,00	34,11	24,00%	42,30	33.840,00
3.8	83695/001	Rejuntamento do paiver com areia fina	m ²	1.200,00	14,59	24,00%	18,09	21.708,00
3.9	79334/001	Pintura de meio fio de 12x15x30x100 cm a base de cal, duas demãos	m	800,00	5,36	24,00%	6,65	5.320,00
3.10	84122	Placa de inauguração em alumínio 60 x 40 cm - Modelo Prefeitura	unid.	1,00	890,47	24,00%	1.104,18	1.104,18
		Valor total.....	156.655,38
		TOTAL GERAL DA OBRA.....	507.710,31