



ADENDO AO MEMORIAL DESCRITIVO

RUA HENRIQUE MESCHKE

O presente adendo ao memorial descritivo da Rua Henrique Meschke foi feito para esclarecimento das dúvidas levantadas pela Caixa Econômica Federal na análise do projeto.

1 – VOLUMES DE TERRAPLENAGEM

A dúvida do analista da CEF foi gerada pelo uso de ponto como separador de decimais ao invés da vírgula na apresentação dos volumes de terraplenagem nas pranchas 1/4 e 2/4 do Projeto Geométrico. Foi feita a correção nas duas pranchas. Foi também anexada planilha de cálculo de volumes para dirimir quaisquer dúvidas.

As pequenas quantidades de terraplenagem previstas, com alturas de corte ou aterro inferiores a 20cm, estão incluídas no serviço de Regularização e Compactação de Subleito.

2 – MUROS DE ARRIMO

O talude existente em trecho da rua, do lado esquerdo, é estável e não será atingido pelas obras de pavimentação da rua ou dos passeios. Não será portanto necessária a construção de muros de arrimo.

3 – DRENAGEM

As contribuições externas objeto de questionamento, indicadas por linhas tracejadas nas pranchas de drenagem, se referem a prováveis extensões da galeria pluvial.

Entre as estacas 18 e 19 existe uma rua transversal não pavimentada, cuja drenagem se dá superficialmente ao longo das ruas e pelos terrenos vizinhos. Quando esta rua vier a ser pavimentada a galeria pluvial de parte dela deverá ser conectada a galeria da Rua Henrique Meschke no ponto indicado.

Já na estaca 20 está prevista a conexão de tubulação com água captada no bordo da Rodovia SC-108. Atualmente a água escoia superficialmente pelos terrenos vizinhos, mas a ocupação destes terrenos tornará necessária a captação das águas e seu direcionamento para a galeria da Rua Henrique Meschke.

4 – COMPOSIÇÕES DE CUSTO

Foram anexadas as composições de custos unitários dos itens do orçamento que não tem preços fornecidos pelo SINAPI ou SICRO.