

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇO

CNPJ: 07.345.361/0001-19

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'B' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N° 094/2022 TOMADA DE PREÇO N° 011/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ABERTURA: 31/08/2022 às 09:00 horas.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DA LAGOA NO BAIRRO VIGOLO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, VIA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS AO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666/93, DE 21/06/1993, LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL.

A Empresa PHR Empreendimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, situado a Rua João Vicente da Silva, Nº18, Bairro Tajuba II, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob Nº 07.345.361/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Everaldo Raitz, portador da carteira de identidade Nº 3.553.477 SSP/SC, e do CPF/MF Nº 034.128.619-28, vem respeitosamente apresentar CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS para pavimentação em lajotas sextavadas, na Rua Lagoa, Bairro Vigulo no Município de Nova Trento,SC, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Cronograma Físico e Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

O prazo de execução da obra não superior a 60 (sessenta) dias, previsto no cronograma físico e financeiro em anexo, e a validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.

Valor total da proposta é de R\$ 215.695,96 (duzentos e quinze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

Para efeitos de tributação será utilizado 12% (doze por cento) para mão de obra e 88% (oitenta e oito por cento) para materiais e equipamentos.

Valor da Mão de Obra R\$ 25.883,52 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Valor de Materiais e Equipamentos R\$ 189.812,45 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos).

Condições de pagamento conforme cronograma físico /financeiro e contrato.

Nos valores acima apresentados estão inclusas todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

B.D.I. 20,26%

Dados Bancários:

Razão Social: PHR Empreendimentos LTDA.

Banco: 237 Bradesco.

Agencia: 1524;

Conta Corrente: 206010-8

São João Batista, 31 de agosto de 2022.


Everaldo Raitz

CPF Nº 034.128.619-28



Rua João Vicente da Silva, nº18, Bairro Tajuba II
São João Batista, Santa Catarina

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 094/2022 TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA DA LAGOA - Nova Trento SC.

B.D.I. 20,26%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Mão de Obra	Valor Mat./Equip.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.321,53
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209)	UND	1	R\$ 158,58	R\$ 1.162,95	R\$ 1.098,90	R\$ 1.321,53	R\$ 1.321,53
2	TERRAPLANAGEM							R\$ 1.902,16
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³	165,64	R\$ 0,50	R\$ 3,67	R\$ 3,47	R\$ 4,17	R\$ 690,72
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	35,92	R\$ 1,41	R\$ 10,32	R\$ 9,75	R\$ 11,73	R\$ 421,34
2.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1490,76	R\$ 0,06	R\$ 0,47	R\$ 0,44	R\$ 0,53	R\$ 790,10
3	DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 84.709,67
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M; EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	325,8	R\$ 0,97	R\$ 7,11	R\$ 6,72	R\$ 8,08	R\$ 2.632,46
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	5,49	R\$ 30,31	R\$ 222,26	R\$ 210,02	R\$ 252,57	R\$ 1.386,61
3.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	216	R\$ 5,80	R\$ 42,50	R\$ 40,16	R\$ 48,30	R\$ 10.432,80
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	216	R\$ 6,90	R\$ 50,60	R\$ 47,81	R\$ 57,50	R\$ 12.420,00
3.5	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	39	R\$ 9,70	R\$ 71,14	R\$ 67,22	R\$ 80,84	R\$ 3.152,76

Handwritten signature


PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

3.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	39	R\$	10,01	R\$	73,41	R\$	69,37	R\$	83,42	R\$	3.253,38
3.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	344,7	R\$	0,06	R\$	0,47	R\$	0,44	R\$	0,53	R\$	182,69
3.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	287,5	R\$	2,53	R\$	18,54	R\$	17,52	R\$	21,07	R\$	6.057,63
3.9	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	7	R\$	136,23	R\$	998,98	R\$	943,97	R\$	1.135,21	R\$	7.946,47
3.10	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM	UND	7	R\$	243,54	R\$	1.785,95	R\$	1.687,59	R\$	2.029,49	R\$	14.206,43
3.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1	R\$	221,06	R\$	1.621,10	R\$	1.531,82	R\$	1.842,16	R\$	1.842,16
3.12	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA COM RETROSCAVADEIRA	M³	83,6	R\$	28,51	R\$	209,11	R\$	197,59	R\$	237,62	R\$	19.865,03
3.13	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 60CM	UND	1	R\$	159,75	R\$	1.171,50	R\$	1.106,98	R\$	1.331,25	R\$	1.331,25
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS												R\$ 126.341,03
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1148	R\$	0,30	R\$	2,20	R\$	2,08	R\$	2,50	R\$	2.870,00
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)	m³	114,8	R\$	12,56	R\$	92,13	R\$	87,05	R\$	104,69	R\$	12.018,41
4.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2755,2	R\$	0,06	R\$	0,47	R\$	0,44	R\$	0,53	R\$	1.460,26
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	424	R\$	6,55	R\$	48,04	R\$	45,39	R\$	54,59	R\$	23.146,16
4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1148	R\$	9,08	R\$	66,57	R\$	62,91	R\$	75,65	R\$	86.846,20
5	SINALIZAÇÃO												R\$ 1.421,57

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R\$ 101,75	R\$ 746,13	R\$ 705,04	R\$ 847,88	R\$ 847,88
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 25X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R\$ 68,84	R\$ 504,85	R\$ 477,04	R\$ 573,69	R\$ 573,69
Valor Total							R\$ 215.695,96	

Valor Mão de Obra	R\$ 25.883,52
Valor Mat./Equip.	R\$ 189.812,45


Everaldo Raitz
CPF 034.128.619-28

São João Batista, 31 de agosto de 2022

6

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 094/2022 TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA DA LAGOA - Nova Trento SC.

B.D.I. 20,26%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa 100%	30 DIAS	%	60 DIAS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.321,53	R\$ 1.321,53	#####	R\$ -	0%
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 1.902,16	R\$ 1.902,16	#####	R\$ -	0%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 84.709,67	R\$ 67.767,74	80,00%	R\$ 16.941,93	20%
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$ 126.341,03	R\$ 25.268,21	20,00%	R\$ 101.072,82	80%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.421,57	R\$ -	0,00%	R\$ 1.421,57	100%
	CUSTO	R\$ 215.695,96	R\$ 96.259,63		R\$ 119.436,33	
	PORCENTAGEM	100,00%	44,63%		55,37%	
	Porcentagem Acumulado		44,63%		100,00%	
	Custo Acumulado		R\$ 96.259,63		R\$ 215.695,96	


Everaldo Raitz

CPF 034.128.619-28



São João Batista, 31 de agosto de 2022

ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: PHR EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.345.361/0001-19

TELEFONE:47 99292 0571

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022