

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇO

CNPJ: 07.345.361/0001-19



PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ABERTURA: 01/09/2022 às 09:00 horas.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI NO BAIRRO PONTA FINA SUL NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, VIA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS AO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666/93, DE 21/06/1993, LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL

A Empresa PHR Empreendimentos Ltda , pessoa jurídica de direito privado, situado a Rua João Vicente da Silva, Nº18, Bairro Tajuba II, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob Nº 07.345.361/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Everaldo Raitz, portador da carteira de identidade Nº 3.553.477 SSP/SC, e do CPF/MF Nº 034.128.619-28, vem respeitosamente apresentar CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS para pavimentação em lajotas sextavadas, na Rua Lagoa, Bairro Vigulo no Município de Nova Trento,SC, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Cronograma Físico e Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

O prazo de execução da obra não superior a 120 (cento e vinte) dias, previsto no cronograma físico e financeiro em anexo, e a validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.

Valor total da proposta é de R\$ 391.349,27 (trezentos e noventa e um mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Para efeitos de tributação será utilizado 12% (doze por cento) para mão de obra e 88% (oitenta e oito por cento) para materiais e equipamentos.

Valor da Mão de Obra R\$ 46.961,91 (quarenta e seis mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos).

Valor de Materiais e Equipamentos R\$ 344.387,35 (trezentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Condições de pagamento conforme cronograma físico /financeiro e contrato.

Nos valores acima apresentados estão inclusas todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

B.D.I. 23,38%

Dados Bancários:

Razão Social: PHR Empreendimentos LTDA.

Banco: 237 Bradesco.

Agencia: 1524;

Conta Corrente: 206010-8

São João Batista, 01 de setembro de 2022.


Everaldo Raitz

CPF Nº 034.128.619-28

Rua João Vicente da Silva, nº18, Bairro Tajuba II
São João Batista, Santa Catarina



PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 097/2022 TOMADA DE PREÇOS N° 012/2022

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI - NOVA TRENTO/SC B.D.I. 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Mão de Obra	Valor Mat./Equip.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 18.458,23
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,88	R\$ 57,28	R\$ 420,09	R\$ 386,92	R\$ 477,37	R\$ 1.374,83
1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	411	R\$ 0,31	R\$ 2,30	R\$ 2,12	R\$ 2,61	R\$ 1.072,71
1.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m³	1373,13	R\$ 1,40	R\$ 10,26	R\$ 9,45	R\$ 11,66	R\$ 16.010,70
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO							R\$ 250.931,55
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1950	R\$ 0,29	R\$ 2,09	R\$ 1,93	R\$ 2,38	R\$ 4.641,00
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	920	R\$ 6,55	R\$ 48,02	R\$ 44,23	R\$ 54,57	R\$ 50.204,40
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	195	R\$ 20,54	R\$ 150,63	R\$ 138,74	R\$ 171,17	R\$ 33.378,15
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5850	R\$ 0,31	R\$ 2,30	R\$ 2,12	R\$ 2,61	R\$ 15.268,50
2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1950	R\$ 9,07	R\$ 66,54	R\$ 61,28	R\$ 75,61	R\$ 147.439,50
3	DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 78.018,06
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	219,8	R\$ 0,79	R\$ 5,77	R\$ 5,32	R\$ 6,56	R\$ 1.441,89
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	12,69	R\$ 30,30	R\$ 222,17	R\$ 204,63	R\$ 252,47	R\$ 3.203,84

A

Escondido

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	184,4	R\$	2,53	R\$	18,52	R\$	17,06	R\$	21,05	R\$	3.881,62
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	310	R\$	6,90	R\$	50,57	R\$	46,58	R\$	57,47	R\$	17.815,70
3.5	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	310	R\$	5,79	R\$	42,48	R\$	39,12	R\$	48,27	R\$	14.963,70
3.6	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM	UND	17	R\$	243,44	R\$	1.785,19	R\$	1.644,26	R\$	2.028,63	R\$	34.486,71
3.7	CAIXA DE LIGAÇÃO EM TIJOLO MACIÇO PARA TUBOS ATÉ 60CM	UND	2	R\$	133,48	R\$	978,82	R\$	901,55	R\$	1.112,30	R\$	2.224,60
4	PASSEIOS												R\$ 41.547,67
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	123,3	R\$	1,41	R\$	10,32	R\$	9,51	R\$	11,73	R\$	1.446,31
4.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	123,3	R\$	7,42	R\$	54,39	R\$	50,10	R\$	61,81	R\$	7.621,17
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	291	R\$	9,23	R\$	67,66	R\$	62,32	R\$	76,89	R\$	22.374,99
4.4	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM BLOCO DE CONCRETO 20X10CM ESP 6CM COLORIDO	M²	120	R\$	10,11	R\$	74,10	R\$	68,25	R\$	84,21	R\$	10.105,20
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL												R\$ 2.393,76
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 25X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R\$	68,81	R\$	504,64	R\$	464,80	R\$	573,45	R\$	573,45
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 25CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3	R\$	72,81	R\$	533,96	R\$	491,80	R\$	606,77	R\$	1.820,31
											Valor Total	R\$ 391.349,27	

Valor Mão de Obra	R\$ 46.961,91
Valor Mat./Equip.	R\$ 344.387,35


Everaldo Raitz

CPF 034.128.619-28

São João Batista, 01 de setembro de 2022



PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 097/2022 TOMADA DE PREÇOS N° 012/2022

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI - Nova Trento SC.

B.D.I. 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa 100%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.458,23	R\$ 18.458,23	100,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 250.931,55	R\$ 100.372,62	40,00%	R\$ 75.279,46	30%	R\$ 75.279,47	30%	R\$ -	0%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 78.018,06	R\$ 15.603,62	20,00%	R\$ 15.603,61	20%	R\$ 31.207,22	40%	R\$ 15.603,61	20%
4	PASSEIOS	R\$ 41.547,67	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ 20.773,83	50%	R\$ 20.773,84	50%
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 2.393,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.393,76	100%
	CUSTO	R\$ 391.349,27	R\$ 134.434,48		R\$ 90.883,07		R\$ 127.260,51		R\$ 38.771,21	
	PORCENTAGEM	100,00%	34,35%		23,22%		32,52%		9,91%	
	Porcentagem Acumulada		34,35%		57,57%		90,09%		100,00%	
	Custo Acumulado		R\$ 134.434,48		R\$ 225.317,55		R\$ 352.578,06		R\$ 391.349,27	


Everaldo Raitz

CPF 034.128.619-28

São João Batista, 01 de setembro de 2022



ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: PHR EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.345.361/0001-19

TELEFONE: 47 99292 0571

TOMADA DE PREÇOS N° 012/2022