



ESTADO DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

CARTA PROPOSTA COMERCIAL.

RAZÃO SOCIAL: BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ Nº: 19.201.119/0001-50.

ENDEREÇO: AVENIDA MAXIMILIANO FUERBRINGER, 439, SALA 08 EDIF. NH OFFICES, BAIRRO: Souza Cruz

CIDADE: BRUSQUE ESTADO: SC CEP 88.354-448

FONE DA EMPRESA: (47) 3350-5763

E-mail: bellator.obras@gmail.com

Dados Bancários: BANCO SANTANDER BRASIL SA 0033 AGÊNCIA 4398 CONTA 130033668

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO (PCI) UNIFICADO.

- **PRAZO DA EXECUÇÃO:** A empresa vencedora do certame terá 60 (sessenta) dias para executar o referido serviço, sendo que, haverá a possibilidade de prorrogação, desde que ocorra no prazo de execução fatos supervenientes e imprevisíveis.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO:** Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento, SC, prédio da Prefeitura, das 08:00 às 17:00 horas.
- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.
- **PAGAMENTO:** até 30 (trinta) dias.
- **PRAZO DE VIGÊNCIA:** será de 12 (doze) meses.

Concordo com todas as exigências do Edital e seus anexos.

Declaramos que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, compreendendo todas as despesas concernentes à execução dos serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. GABRIEL ALEXANDRE ALBINO, CPF nº 067.876.089-69, Fone (47) 3350-5763, E-mail: bellator.obras@gmail.com como representante desta Empresa.

BRUSQUE-SC 12 de dezembro de 2023.

GABRIEL
ALEXANDRE
ALBINO:067876089
69

Assinado de forma digital
por GABRIEL ALEXANDRE
ALBINO:06787608969
Dados: 2023.12.11
12:00:38 -03'00'

GABRIEL ALEXANDRE ALBINO
Administrador
CPF: 067.876.089-69
CNH: 03958374664
BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 19.201.119/0001-50

BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA

AVENIDA MAXIMILIANO FUERBRINGER, 439, SALA 08 EDIF. NH OFFICES, SOUZA CRUZ

BRUSQUE, SC - CEP 88.354-488

Telefone: (47) 3350-5763

e-mail: bellator.obras@gmail.com



ESTADO DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

CARTA PROPOSTA COMERCIAL.

RAZÃO SOCIAL: BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ Nº: 19.201.119/0001-50.

ENDEREÇO: AVENIDA MAXIMILIANO FUERBRINGER, 439, SALA 08 EDIF. NH OFFICES, BAIRRO: Souza Cruz

CIDADE: BRUSQUE ESTADO: SC CEP 88.354-448

FONE DA EMPRESA: (47) 3350-5763

E-mail: bellator.obras@gmail.com

Dados Bancários: BANCO SANTANDER BRASIL SA 0033 **AGÊNCIA 4398** **CONTA 130033668**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO (PCI) UNIFICADO.

- **PRAZO DA EXECUÇÃO:** A empresa vencedora do certame terá 60 (sessenta) dias para executar o referido serviço, sendo que, haverá a possibilidade de prorrogação, desde que ocorra no prazo de execução fatos supervenientes e imprevisíveis.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO:** Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento, SC, prédio da Prefeitura, das 08:00 às 17:00 horas.
- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.
- **PAGAMENTO:** até 30 (trinta) dias.
- **PRAZO DE VIGÊNCIA:** será de 12 (doze) meses.

Concordo com todas as exigências do Edital e seus anexos.

Declaramos que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, compreendendo todas as despesas concernentes à execução dos serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. GABRIEL ALEXANDRE ALBINO, CPF nº 067.876.089-69, Fone (47) 3350-5763, E-mail: bellator.obras@gmail.com como representante desta Empresa.

BRUSQUE-SC 12 de dezembro de 2023.

GABRIEL
ALEXANDRE
ALBINO:067876089
69

Assinado de forma digital
por GABRIEL ALEXANDRE
ALBINO:06787608969
Dados: 2023.12.11
12:00:38 -03'00'

GABRIEL ALEXANDRE ALBINO
Administrador

CPF: 067.876.089-69

CNH: 03958374664

BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 19.201.119/0001-50

BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA

AVENIDA MAXIMILIANO FUERBRINGER, 439, SALA 08 EDIF. NH OFFICES, SOUZA CRUZ

BRUSQUE, SC - CEP 88.354-488

Telefone: (47) 3350-5763


e-mail: bellator.obras@gmail.com

BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA
 AVENIDA MAXIMILIANO FUERBRINGER SC 486, 439, SALA 08 EDIF. NH OFFICES, SOUZA CRUZ
 Brusque/SC CEP: 88.354-488
 CNPJ : 19.201.119/0001-50
 Inscrição Estadual nº 257201092
 TELEFONE : (47) 3350-5763
 e-mail: bellator.obras@gmail.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023
 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PLANINHA OÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO: 0	LOCALIDADE SINAPI: FLORIANOPOLIS	Nº SICONV: 09-23 (N DEC)	PROponente / Tomador: 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO: 0					
				MUNICÍPIO / UF - Nova Trento/SC	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.1.	SINAPI	102481	EXECUÇÃO E PINTURA DOS DEGRAUS NO GINÁSIO	M3	1,92	603,33	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.1.1.	SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF-05/2021	M3	1,92	603,33	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.1.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF-05/2021	M2	18	18,69	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.2.	SINAPI	102481	PINTURA NAS ARQUIBANCADAS	M2	141	18,32	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.2.1.	SINAPI	102481	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M2	141	18,32	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.3.	Composido	020	INSTALAÇÃO DE BARRAS ANTIPÂNICO	UNIDADE	1,00	17166,52	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.3.1.	Composido	020	BARRAS ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	17166,52	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.	SINAPI	92446	CAIXA D'ÁGUA	M2	11,52	439,89	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.1.	SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF-09/2020	M2	11,52	439,89	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO	KG	13,6	14,08	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO	KG	36	11,07	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.4.	SINAPI	94965	CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF-08/2022	KG	0,64	490,23	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.5.	SINAPI	92446	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF-09/2020	M2	15,21	439,89	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF-05/2021	M3	0,97	490,23	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO	KG	24,2	11,07	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.8.	SINAPI	92761	CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF-08/2022	KG	15,25	12,40	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.9.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO	KG	11,8	14,08	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.10.	SINAPI	94210	CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF-08/2022	KG	14,63	14,08	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.11.	SINAPI	94227	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHA COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF-CAHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTES VERTICAIS. AF-07/2019	M	3,6	61,89	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.1.4.12.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2019	M2	1,68	836,13	BDI 1	BDI 2	BDI 3



1.1.4.13.	SINAPI	101154	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-05/2020	M2	46,32	114,48	BDI 1	R\$ 137,77	R\$ 6.381,510
1.2.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 4 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020-PE	UN	R\$ 1,00	167,47	BDI 1	R\$ 201,54	R\$ 201,540
1.2.0.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020-PE	UN	R\$ 13,00	172,33	BDI 1	R\$ 207,39	R\$ 2.896,070
1.3.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-02/2020	UN	17,00	22,86	BDI 1	R\$ 27,51	R\$ 5712,010
1.3.0.2.	Composição	006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UNIDADE	17,00	180,98	BDI 1	R\$ 217,80	R\$ 3.702,600
1.3.0.3.	Composição	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA LUMINOSA	UNIDADE	11,00	221,86	BDI 1	R\$ 267,00	R\$ 2.937,000
1.3.0.4.	Composição	004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA LUMINOSA DIMENSÕES 24x18cm - SIMPLES FACE	UNIDADE	5,00	60,88	BDI 1	R\$ 79,27	R\$ 386,350
1.3.0.5.	Composição	017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA LUMINOSA DIMENSÕES 60x30cm - DUPLA FACE	UNIDADE	3,00	254,71	BDI 1	R\$ 306,53	R\$ 919,590
1.3.0.6.	Composição	015	SINALIZAÇÃO PARA LOGAS DE ACESSO RESTRITO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UNIDADE	2,00	36,74	BDI 1	R\$ 44,22	R\$ 88,440
1.3.0.7.	Composição	016	SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UNIDADE	4,00	9,01	BDI 1	R\$ 10,84	R\$ 43,360
1.3.0.8.	Composição	021	PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	38,85	BDI 1	R\$ 48,75	R\$ 187,000
1.4.0.1.	Composição	002	SISTEMA DE HIDRANTES	UNIDADE	R\$ 7,00	470,09	BDI 1	R\$ 565,74	R\$ 3.960,180
1.4.0.2.	SINAPI	92390	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 1 1/2" 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 24,00	147,99	BDI 1	R\$ 178,10	R\$ 4.274,400
1.4.0.3.	SINAPI	92367	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020	M	R\$ 290,00	102,22	BDI 1	R\$ 123,14	R\$ 35.710,800
1.4.0.4.	SINAPI	94499	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020	UN	R\$ 4,00	245,81	BDI 1	R\$ 295,82	R\$ 1.183,280
1.4.0.5.	SINAPI	92378	REGISTRO DE GAVIETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2021	UN	R\$ 48,00	102,41	BDI 1	R\$ 123,25	R\$ 5.916,000
1.4.0.6.	SINAPI	92896	LIVIA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020	UN	R\$ 4,00	206,80	BDI 1	R\$ 248,88	R\$ 995,520
1.4.0.7.	SINAPI	92642	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020	UN	R\$ 7,00	202,28	BDI 1	R\$ 243,44	R\$ 1.704,080
1.4.0.8.	Composição	014	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UNIDADE	R\$ 1,00	36,74	BDI 1	R\$ 44,22	R\$ 44,220
1.4.0.9.	SINAPI	90459	ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE DE COLUNA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	R\$ 7,00	50,67	BDI 1	R\$ 60,98	R\$ 426,860
1.4.0.10.	SINAPI	99624	QUEBRA-EL ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA	UN	R\$ 1,00	491,84	BDI 1	R\$ 591,91	R\$ 591,910
1.4.0.11.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF-02/2021	M3	R\$ 10,35	82,07	BDI 1	R\$ 98,77	R\$ 1.022,270
1.4.0.12.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF-08/2023	M3	R\$ 28,89	46,88	BDI 1	R\$ 56,42	R\$ 1.517,130
1.4.0.13.	Composição	019	CONJUNTO DE MOTOBOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	R\$ 1,00	43387,13	BDI 1	R\$ 52.214,90	R\$ 52.214,900
1.5.1.1.	SINAPI	96523	CASA DE BOMBAS	M3	R\$ 1,03	97,32	BDI 1	R\$ 117,12	R\$ 1.115,950
1.5.1.2.	SINAPI	96529	Fundação	M2	R\$ 0,48	478,68	BDI 1	R\$ 576,07	R\$ 276,510
1.5.1.3.	SINAPI	96619	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 COLÓCAÇÃO DE FORMAS. AF-08/2017	M2	R\$ 2,56	32,63	BDI 1	R\$ 39,27	R\$ 100,530
1.5.1.4.	SINAPI	96545	LITRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF-08/2017	M2	R\$ 15,00	14,64	BDI 1	R\$ 17,62	R\$ 284,300
1.5.1.5.	SINAPI	94965	PREPARO DE CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF-08/2017	M3	R\$ 0,60	490,23	BDI 1	R\$ 589,97	R\$ 353,980
1.5.2.1.	SINAPI	96530	Vigas Baldrame	M2	R\$ 5,95	291,89	BDI 1	R\$ 351,28	R\$ 2.707,840
1.5.2.2.	SINAPI	96545	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF-06/2017	KG	R\$ 19,00	14,64	BDI 1	R\$ 17,62	R\$ 2.090,120
1.5.2.3.	SINAPI	96543	PREPARO DE CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF-08/2017	KG	R\$ 5,00	17,62	BDI 1	R\$ 21,21	R\$ 334,780
1.5.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF-05/2021	M3	R\$ 0,30	490,23	BDI 1	R\$ 589,97	R\$ 176,990
1.5.3.1.	SINAPI	92409	Plataformas	M2	R\$ 7,40	223,34	BDI 1	R\$ 268,78	R\$ 2.614,300
1.5.3.1.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLATAS REANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020	M2	R\$ 7,40	223,34	BDI 1	R\$ 268,78	R\$ 1.988,970

1.5.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM.-MONTAGEM. AF-06/2022	KG	R\$ 22,00	12,40	BDI 1	R\$ 14,92	R\$ 328,240
1.5.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM.-MONTAGEM. AF-06/2022	KG	R\$ 5,00	14,08	BDI 1	R\$ 16,94	R\$ 84,700
1.5.3.4.	SINAPI	94985	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF-05/2021	M3	R\$ 0,36	490,23	BDI 1	R\$ 589,97	R\$ 212,390
1.5.4.	SINAPI	92446	VIGAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO. AF-09/2020	M2	R\$ 6,70	439,89	BDI 1	R\$ 529,39	R\$ 3.546,910
1.5.4.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM.-MONTAGEM. AF-06/2022	KG	R\$ 19,00	12,40	BDI 1	R\$ 14,92	R\$ 283,480
1.5.4.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM.-MONTAGEM. AF-06/2022	KG	R\$ 5,00	14,08	BDI 1	R\$ 16,94	R\$ 84,700
1.5.4.4.	SINAPI	94985	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF-05/2021	M3	R\$ 0,30	490,23	BDI 1	R\$ 589,97	R\$ 176,990
1.5.5.	SINAPI	92482	Laje MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MAIORES, PE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF-09/2020	M2	R\$ 4,90	513,22	BDI 1	R\$ 617,64	R\$ 3.026,440
1.5.5.1.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM.-MONTAGEM. AF-06/2022	KG	R\$ 39,00	12,69	BDI 1	R\$ 15,27	R\$ 595,590
1.5.5.2.	SINAPI	94985	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF-05/2021	M3	R\$ 0,60	490,23	BDI 1	R\$ 589,97	R\$ 353,980
1.5.6.	SINAPI	103330	Alvenaria ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-12/2021	M2	R\$ 18,10	91,20	BDI 1	R\$ 109,76	R\$ 1.986,660
1.5.6.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF-10/2022	M2	R\$ 37,15	8,53	BDI 1	R\$ 10,27	R\$ 381,530
1.5.6.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF-06/2014	M2	R\$ 15,90	38,61	BDI 1	R\$ 46,47	R\$ 738,870
1.5.6.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VIOS), ESPESSURA DE 25	M2	R\$ 37,15	11,52	BDI 1	R\$ 13,86	R\$ 514,900
1.5.6.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF-06/2014	M2	R\$ 4,90	31,23	BDI 1	R\$ 37,58	R\$ 184,140
1.5.7.	SINAPI	87620	Contêineres CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF-07/2021	M2	R\$ 1,89	836,13	BDI 1	R\$ 1.006,25	R\$ 1.901,810
1.5.8.	SINAPI	91341	Esquadrias PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2019	M2	R\$ 8,00	95,29	BDI 1	R\$ 114,68	R\$ 28.429,860
1.6.	SINAPI	005	SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL CENTRAL DE ALARME	UNIDADE	R\$ 1,00	1282,24	BDI 1	R\$ 1.519,06	R\$ 1.519,060
1.6.0.1.	SINAPI	009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR SONORO E VISUAL	UNIDADE	R\$ 7,00	205,71	BDI 1	R\$ 247,56	R\$ 1.732,920
1.6.0.2.	SINAPI	008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR SONORO E VISUAL	UNIDADE	R\$ 7,00	240,07	BDI 1	R\$ 288,92	R\$ 2.022,440
1.6.0.3.	SINAPI	92888	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")	M	R\$ 424,00	38,28	BDI 1	R\$ 46,07	R\$ 19.533,680
1.6.0.4.	SINAPI	012	INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020	UNIDADE	R\$ 71,00	8,24	BDI 1	R\$ 9,92	R\$ 704,320
1.6.0.5.	SINAPI	10	LIMA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UNIDADE	R\$ 6,00		BDI 1		
1.7.0.1.	SINAPI	92688	SISTEMA DE GÁS (desconsiderar já executado pelo contratante) GÁS DE COZINHA P/3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	R\$ 2,20		BDI 1		
1.7.0.2.	SINAPI	103029	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020	M	R\$ 6,00		BDI 1		
1.7.0.3.	SINAPI	94963	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-06/2021	UN	R\$ 1,60		BDI 1		
1.7.0.4.	SINAPI	92271	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF-05/2021	M3	R\$ 2,30		BDI 1		
1.7.0.5.	SINAPI	103330	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=28 MM. AF-09/2020	M2	R\$ 3,00		BDI 1		
1.7.0.6.	SINAPI	87894	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-12/2021	M2	R\$ 6,00		BDI 1		
1.7.0.7.	SINAPI		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF-	M2			BDI 1		

lã executado pelo contratante

1.7.0.8.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF-06/2014	M2	R\$ 3,00	BDI 1
1.7.0.9.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25	M2	R\$ 3,00	BDI 1
1.7.0.10.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF-07/2021	M2	R\$ 0,75	BDI 1
1.7.0.11.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2019	M2	R\$ 0,80	BDI 1
1.7.0.12.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF-06/2014	M2	R\$ 7,75	BDI 1

Valor por extenso: Duzentos e dezanove mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos.

BRUSQUE-SC 12 de dezembro de 2023.

GABRIEL
ALEXANDRE
ALBINO:067876
08969

GABRIEL ALEXANDRE ALBINO
Administrador

Cpf: 067.876.089-69
CNI: 03958374664

LUCAS MARANHÃO
CEREU:081661339
70

LUCAS MARANHÃO CEREU

ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC SI 154590-3
CPE: 081.661.339-70

BELLATOR OBRAS E SERVICOS LTDA
AVENIDA MAXIMILIANO FUERBRINGER SC 486, 439, SALA 08 EDIF. NH OFFICES, SOUZA CRUZ
Brusque/SC CEP: 88.354-488
CNPJ : 19.201.119/0001-50
Inscrição Estadual nº 257201092
TELEFONE : (47) 3350-5763
e-mail: bellator.obras@gmail.com



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

COMPOSIÇÃO BDI

1.0	CUSTOS INDIRETOS	5,68%
1.1	Administração Central e Local	3,00%
1.2	Seguros + Garantia	0,80%
1.3	Riscos	0,97%
1.5	Despesas Financeiras	0,91%
2.0	TRIBUTOS	5,65%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.4	ISS	2,00%
3.0	LUCRO	7,40%
3.1	Lucro	7,40%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	20,35%

BRUSQUE-SC 12 de dezembro de 2023.

GABRIEL
ALEXANDRE
ALBINO:06787
608969

Assinado de forma
digital por GABRIEL
ALEXANDRE
ALBINO:06787608969
Dados: 2023.12.11
12:01:18 -03'00'

GABRIEL ALEXANDRE ALBINO
Administrador
CPF: 067.876.089-69
CNH: 03958374664

LUCAS MARANHO
CEBEU:081661339
70

Assinado de forma digital
por LUCAS MARANHO
CEBEU:08166133970
Dados: 2023.12.11
16:06:58 -03'00'

LUCAS MARANHO CEBEU
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC S1 154590-3
CPF: 081.661.339-70

BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA

AVENIDA MAXIMILIANO FUERBRINGER SC 486, 439, SALA 08 EDIF. NH OFFICES, SOUZA CRUZ

Brusque/SC CEP: 88.354-488

CNPJ : 19.201.119/0001-50

Inscrição Estadual nº 257201092

TELEFONE : (47) 3350-5763

e-mail: bellator.obras@gmail.com



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
1	SERVIÇOS NA EDIFICAÇÃO		40%	R\$ 20.499,85	60%	R\$ 30.749,78	R\$ 51.249,63
2	EXTINTORES/ILUMINAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA		50%	R\$ 5.804,81	50%	R\$ 5.804,81	R\$ 11.609,62
3	SISTEMA DE HIDRANTES		30%	R\$ 32.868,41	70%	R\$ 76.692,95	R\$ 109.561,35
4	CASA DE BOMBAS		70%	R\$ 14.761,80	30%	R\$ 6.326,49	R\$ 21.088,29
5	SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO		40%	R\$ 10.571,94	60%	R\$ 15.857,92	R\$ 26.429,86
TOTAL (100%)				R\$ 84.506,81		R\$ 135.431,94	R\$ 219.938,75

BRUSQUE-SC 12 de dezembro de 2023.

GABRIEL
ALEXANDRE
ALBINO:06787608
969

Assinado de forma digital
por GABRIEL ALEXANDRE
ALBINO:06787608969
Dados: 2023.12.11
12:01:56 -03'00'

GABRIEL ALEXANDRE ALBINO
Administrador
CPF: 067.876.089-69
CNH: 03958374664

LUCAS
MARANHO
CEBEU:08166133
970

Assinado de forma digital
por LUCAS MARANHO
CEBEU:08166133970
Dados: 2023.12.11
16:06:32 -03'00'

LUCAS MARANHO CEBEU
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC S1 154590-3
CPF: 081.661.339-70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF sob nº 19.201.119/0001-50
FONE: (47) 3350 - 5763
E-MAIL: bellator.obras@gmail.com

Avenida Maximiliano Furbringer, 439, Sala Térrea 08, Edif. NH Offices, Souza Cruz, CEP 88.354-488, Brusque/SC
Telefone: (47) 3350 – 5763, e-mail: bellator.obras@gmail.com