

PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº01/2024
SESSÃO PÚBLICA ÀS:08h:30min DO DIA:26/03/2024

VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – CNPJ: 28.257.820/0001-82

Rod sc 281 S/N, Santa Teresa, São Pedro de Alcântara – SC, CEP 88.125-000

TELEFONE: (48) 3378-0375 – CEL: (48) 9 8403-1814 – adm@contatoverlich.com salfflicitacoes@gmail.com

Administrador: Jeonicio Josemar Verlich, inscrito na Carteira de Identidade nº 4.680.667, CPF nº 052.995.829.51

Apresenta-se a proposta comercial para execução dos serviços na execução de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Ribeirão Crecker no distrito de Claraíba no Município de Nova Trento/SC, em conformidade com a Lei 14.133/21, e Lei 123/2006 e demais alterações, incluindo mão de obra, material e equipamentos necessários, conforme termo de referência, projeto básico, planilhas e demais anexos. no valor global de R\$ 388.062,17 (Trezentos e oitenta e oito mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos), conforme planilha orçamentária, para sua execução, conforme cronograma físico-financeiro.

Declara-se que na proposta estão inclusas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município de Nova Trento.

Na execução dos serviços, observar-se-á rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da Administração Pública, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Informa-se que o prazo de validade da PROPOSTA DE PREÇOS é de 60 dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de Lucro Presumido.

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jeonicio Josemar Verlich, brasileiro, solteiro, empresário portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 4.680.667, inscrito no cadastro nacional de pessoa física – CPF nº 052.995.829.51, como representante legal desta Empresa.

Por fim, declara-se que tem o pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação e a plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BANCO: Sicred - 748

CIDADE: Antônio Carlos

AGÊNCIA: 0226 - N.º DA CONTA CORRENTE: 22024-4

TITULAR DA CONTA CORRENTE: VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Documento assinado digitalmente
 JEONICIO JOSEMAR VERLICH
Data: 21/03/2024 16:34:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pedro de Alcântara, 26 de março de 2024.


RESPONSÁVEL

Jeonicio Josemar Verlich

Carteira de Identidade nº 4.680.667 e do CPF nº 052.995.829.51

VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ 28.257.820/0001-82

Documento assinado digitalmente
 MATEUS JUNKES SCHMITT
Data: 22/03/2024 08:37:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mateus Junkes schmitt

Carteira de Identidade nº 5.943.637 e do CPF nº 087.554.079-71

CREA nº 167022-8

VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ 28.257.820/0001-82

VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 28.257.820/0001-82

Rod sc 281 S/N, Santa Teresa, São Pedro de Alcântara – SC, CEP 88.125-000

TELEFONE: (48) 3378-0375 – CEL: (48) 9 8403-1814 – lettespa_@hotmail.com - adm@contatoverlich.com

Administrador: Jeonicio Josemar Verlich, inscrito na Carteira de Identidade nº 4.680.667, CPF nº 052.995.829.51

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº01/2024 - DATA 26/03/2024

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na execução de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Ribeirão Crecker no distrito de Claraíba no Município de Nova Trento/SC, em conformidade com a Lei n. 14.133/21, e Lei 123/2006 e demais alterações, incluindo mão de obra, material e equipamentos necessários, conforme termo de referência, projeto básico, planilhas e demais anexos.

Item	Qtd.	Descrição	UNID.	Valor Unit	Preço com BDI (R\$)	Valor Total
1		SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 12.307,28
1.1	4,50	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	R\$ 288,21	R\$ 354,58	R\$ 1.595,61
1.2	1,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE	unid	R\$ 8.706,56	R\$ 10.711,67	R\$ 10.711,67
2		DRENAGEM				R\$ 77.545,30
2.1	275,87	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	R\$ 6,94	R\$ 8,54	R\$ 2.355,93
2.2	15,57	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	R\$ 198,31	R\$ 243,98	R\$ 3.798,77
2.3	232,41	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	R\$ 14,00	R\$ 17,23	R\$ 4.004,42
2.4	2,00	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS	unid	R\$ 814,93	R\$ 1.002,61	R\$ 2.005,22
2.5	18,00	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO II COM TIJOLO MACIÇO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM	unid	R\$ 1.386,20	R\$ 1.705,44	R\$ 30.697,92
2.6	346,00	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	R\$ 40,69	R\$ 50,06	R\$ 17.320,76
2.7	346,00	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	R\$ 40,79	R\$ 50,18	R\$ 17.362,28

3		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS				R\$ 297.135,24
3.1	2520,00	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	R\$ 1,79	R\$ 2,20	R\$ 5.544,00
3.2	2520,00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	R\$ 61,92	R\$ 76,18	R\$ 191.973,60
3.3	750,00	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	R\$ 43,08	R\$ 53,00	R\$ 39.750,00
3.4	252,00	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	R\$ 137,75	R\$ 169,47	R\$ 42.706,44
3.5	7560,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	R\$ 1,85	R\$ 2,27	R\$ 17.161,20
4		SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$ 1.074,35
4.1	1,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	R\$ 523,09	R\$ 643,56	R\$ 643,56
4.2	1,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 25X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	R\$ 350,15	R\$ 430,79	R\$ 430,79
TOTAL DOS ITENS:						R\$ 388.062,17

São Pedro de Alcântara, terça-feira, 26 de março de 2024


gov.br Documento assinado digitalmente
JEONICIO JOSEMAR VERLICH
Data: 21/03/2024 16:34:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JEONICIO JOSEMAR VERLICH
PROPRIETÁRIO


gov.br Documento assinado digitalmente
MATEUS JUNCES SCHMITT
Data: 22/03/2024 08:39:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATEUS JUNCES SCHMITT
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	MATERIAIS	R\$ Total	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.307,28	3,17%	R\$ 12.307,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	DRENAGEM	R\$ 77.545,30	19,98%	R\$ 31.018,12	40,00%	R\$ 23.263,59	30,00%	R\$ 23.263,59	30,00%
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$ 297.135,24	76,57%	R\$ 59.427,05	20,00%	R\$ 118.854,10	40,00%	R\$ 118.854,10	40,00%
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 1.074,35	0,28%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.074,35	100,00%
	TOTAL	R\$ 388.062,17	100,00%	R\$ 102.752,45	26,48%	R\$ 142.117,69	36,62%	R\$ 143.192,04	36,90%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 102.752,45	26,48%	R\$ 244.870,13	63,10%	R\$ 388.062,17	100,00%

Documento assinado digitalmente
 JEONICIO JOSEMAR VERLICH
Data: 21/03/2024 16:34:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JEONICIO JOSEMAR VERLICH
PROPRIETÁRIO

Documento assinado digitalmente
 MATEUS JUNCES SCHMITT
Data: 22/03/2024 08:37:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATEUS JUNCES SCHMITT
RESPONSÁVEL TÉCNICO

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA
ENDEREÇO:	RUA RIBEIRÃO CRECKER NO DISTRITO DE CLARAÍBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC
Demonstrativo BDI	
RESPONSÁVEL TÉCNICO LICITANTE	Mateus Junkes schmitt – CREA 167022-8

FÓRMULA

BDI=

$$[(1+AC/100+SG/100+R/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)] - 1 \times 100$$

Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Item	Proposto	Descrição
AC	4,00%	Administração Central
SG	0,80%	Seguro + Garantia
R	1,27%	Risco
DF	1,23%	Despesa Financeira
L	6,96%	Lucro
I	6,65%	Imposto
BDI PAD	23,03%	BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

IMPOSTOS	%	
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
CPRB	0,00%	(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS	3,00%	
Total	6,65%	

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JEONICIO JOSEMAR VERLICH
Data: 22/03/2024 14:05:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
MATEUS JUNKES SCHMITT
Data: 25/03/2024 07:39:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>