

**PROPOSTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº01/2024**  
**SESSÃO PÚBLICA ÀS:08h:30min DO DIA:26/03/2024**

**VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – CNPJ: 28.257.820/0001-82**

Rod sc 281 S/N, Santa Teresa, São Pedro de Alcântara – SC, CEP 88.125-000

TELEFONE: (48) 3378-0375 – CEL: (48) 9 8403-1814 – [adm@contatoverlich.com](mailto:adm@contatoverlich.com) [salfflicitacoes@gmail.com](mailto:salfflicitacoes@gmail.com)

Administrador: Jeonicio Josemar Verlich, inscrito na Carteira de Identidade nº 4.680.667, CPF nº 052.995.829.51

Apresenta-se a proposta comercial para execução dos serviços na execução de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Ribeirão Crecker no distrito de Claraíba no Município de Nova Trento/SC, em conformidade com a Lei 14.133/21, e Lei 123/2006 e demais alterações, incluindo mão de obra, material e equipamentos necessários, conforme termo de referência, projeto básico, planilhas e demais anexos. no valor global de R\$ 478.390,32 (Quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa reais e trinta e dois centavos), conforme planilha orçamentária, para sua execução, conforme cronograma físico-financeiro.

Declara-se que na proposta estão inclusas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município de Nova Trento.

Na execução dos serviços, observar-se-á rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da Administração Pública, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Informa-se que o prazo de validade da PROPOSTA DE PREÇOS é de 60 dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de Lucro Presumido.

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jeonicio Josemar Verlich, brasileiro, solteiro, empresário portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 4.680.667, inscrito no cadastro nacional de pessoa física – CPF nº 052.995.829.51, como representante legal desta Empresa.

Por fim, declara-se que tem o pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação e a plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


#### **DADOS BANCÁRIOS**

NOME DO BANCO: Sicred - 748

CIDADE: Antônio Carlos

AGÊNCIA: 0226 - N.º DA CONTA CORRENTE: 22024-4

TITULAR DA CONTA CORRENTE: VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Documento assinado digitalmente  
 JEONICIO JOSEMAR VERLICH  
Data: 21/03/2024 16:34:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

dro de Alcântara, 26 de março de 2024.


#### **RESPONSÁVEL**

*Jeonicio Josemar Verlich*

Carteira de Identidade nº 4.680.667 e do CPF nº 052.995.829.51

**VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

**CNPJ 28.257.820/0001-82**

Documento assinado digitalmente  
 MATEUS JUNKES SCHMITT  
Data: 22/03/2024 08:37:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

#### **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

*Mateus Junkes schmitt*

Carteira de Identidade nº 5.943.637 e do CPF nº 087.554.079-71

CREA nº 167022-8

**VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

**CNPJ 28.257.820/0001-82**

VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 28.257.820/0001-82

Rod sc 281 S/N, Santa Teresa, São Pedro de Alcântara – SC, CEP 88.125-000

TELEFONE: (48) 3378-0375 – CEL: (48) 9 8403-1814 – lettespa\_@hotmail.com - adm@contatoverlich.com

Administrador: Jeonicio Josemar Verlich, inscrito na Carteira de Identidade nº 4.680.667, CPF nº 052.995.829.51

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº01/2024 - DATA 26/03/2024


### PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na execução de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Ribeirão Crecker no distrito de Claraíba no Município de Nova Trento/SC, em conformidade com a Lei n. 14.133/21, e Lei 123/2006 e demais alterações, incluindo mão de obra, material e equipamentos necessários, conforme termo de referência, projeto básico, planilhas e demais anexos.**


Item	Qtd.	Descrição	UNID.	Valor Unit	Preço com BDI (R\$)	Valor Total
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>R\$ 16.409,70</b>
1.1	4,50	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	R\$ 384,28	R\$ 472,77	R\$ 2.127,47
1.2	1,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE	unid	R\$ 11.608,74	R\$ 14.282,23	R\$ 14.282,23
<b>2</b>		<b>DRENAGEM</b>				<b>R\$ 98.556,42</b>
2.1	275,87	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	R\$ 7,71	R\$ 9,48	R\$ 2.615,25
2.2	15,57	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	R\$ 264,41	R\$ 325,30	R\$ 5.064,92
2.3	232,41	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	R\$ 18,67	R\$ 22,96	R\$ 5.336,13
2.4	2,00	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS	unid	R\$ 905,48	R\$ 1.114,01	R\$ 2.228,02
2.5	18,00	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO II COM TIJOLO MACIÇO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM	unid	R\$ 1.848,27	R\$ 2.273,92	R\$ 40.930,56
2.6	346,00	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	R\$ 54,25	R\$ 66,74	R\$ 23.092,04
2.7	346,00	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	R\$ 45,32	R\$ 55,75	R\$ 19.289,50
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS</b>				<b>R\$ 362.230,50</b>

3.1	2520,00	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	R\$ 2,24	R\$ 2,75	R\$ 6.930,00
3.2	2520,00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	R\$ 72,85	R\$ 89,62	R\$ 225.842,40
3.3	750,00	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	R\$ 53,85	R\$ 66,25	R\$ 49.687,50
3.4	252,00	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	R\$ 183,66	R\$ 225,95	R\$ 56.939,40
3.5	7560,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	m³xkm	R\$ 2,46	R\$ 3,02	R\$ 22.831,20
4		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				<b>R\$ 1.193,70</b>
4.1	1,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	R\$ 581,21	R\$ 715,05	R\$ 715,05
4.2	1,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 25X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	R\$ 389,06	R\$ 478,65	R\$ 478,65
<b>TOTAL DOS ITENS:</b>						<b>R\$ 478.390,32</b>

São Pedro de Alcântara, terça-feira, 26 de março de 2024


Documento assinado digitalmente  
 JEONICIO JOSEMAR VERLICH  
Data: 21/03/2024 16:34:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JEONICIO JOSEMAR VERLICH  
PROPRIETÁRIO


Documento assinado digitalmente  
 MATEUS JUNKES SCHMITT  
Data: 22/03/2024 08:39:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATEUS JUNKES SCHMITT  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	MATERIAIS	R\$ Total	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 16.409,70	3,43%	R\$ 16.409,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	DRENAGEM	R\$ 98.556,42	20,60%	R\$ 39.422,57	40,00%	R\$ 29.566,93	30,00%	R\$ 29.566,93	30,00%
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$ 362.230,50	75,72%	R\$ 72.446,10	20,00%	R\$ 144.892,20	40,00%	R\$ 144.892,20	40,00%
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 1.193,70	0,25%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.193,70	100,00%
	TOTAL	R\$ 478.390,32	100,00%	R\$ 128.278,37	26,81%	R\$ 174.459,13	36,47%	R\$ 175.652,83	36,72%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 128.278,37	26,81%	R\$ 302.737,49	63,28%	R\$ 478.390,32	100,00%

Documento assinado digitalmente  
 JEONICIO JOSEMAR VERLICH  
Data: 21/03/2024 16:36:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JEONICIO JOSEMAR VERLICH  
PROPRIETÁRIO

Documento assinado digitalmente  
 MATEUS JUNCES SCHMITT  
Data: 22/03/2024 08:37:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATEUS JUNCES SCHMITT  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA
ENDEREÇO:	RUA RIBEIRÃO CRECKER NO DISTRITO DE CLARAÍBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC
Demonstrativo BDI	
RESPONSÁVEL TÉCNICO LICITANTE	Mateus Junkes schmitt – CREA 167022-8

FÓRMULA

BDI=

$$\left[ \frac{(1+AC/100+SG/100+R/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100)}{(1-I/100)} - 1 \right] \times 100$$

Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Item	Proposto	Descrição
AC	4,00%	Administração Central
SG	0,80%	Seguro + Garantia
R	1,27%	Risco
DF	1,23%	Despesa Financeira
L	6,96%	Lucro
I	6,65%	Imposto
BDI PAD	23,03%	BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%  
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

IMPOSTOS	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,00%
ISS	3,00%
Total	6,65%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
JEONICIO JOSEMAR VERLICH  
Data: 22/03/2024 14:05:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MATEUS JUNKES SCHMITT  
Data: 25/03/2024 07:39:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>